
Wartość kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFEROWY

ROBOTY ELEKTRYCZNE - ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-NEONATOLOGICZNY

Obiekt SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

KOŁOBRZEG, MAJ 2011

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----|-------|
| 1. SALA NR 1 (była sala nr 9) | | | | |
| 1 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 2 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 3 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 4 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 3,00 |
| 5 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 6 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 50,00 |
| 7 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 42,00 |
| 8 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 7,00 |
| 9 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 5,00 |
| 10 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 11 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 4,00 |
| 12 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 13 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 14 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 1,00 |
| 15 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|--------|-------|
| 16 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 17 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 18 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 19 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 20 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 8,00 |
| 21 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 8,00 |
| 22 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 23 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 24 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 25 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 26 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 27 | KNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 28 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 8,00 |
| 29 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 30 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 2. SALA NR 2 (byłe sale nr 8 i 7) | | | | |
| 31 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|-----|-------|
| | | | kpl | 2,00 |
| 32 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 4,00 |
| 33 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |
| 34 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 35 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 65,00 |
| 36 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 70,00 |
| 37 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 32,00 |
| 38 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 39 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 40 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 4,00 |
| 41 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 7,00 |
| 42 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 4,00 |
| 43 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 3,00 |
| 44 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 3,00 |
| 45 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 46 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|--------|-------|
| 47 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 48 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 49 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 50 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 14,00 |
| 51 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 14,00 |
| 52 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 6,00 |
| 53 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 54 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 4,00 |
| 55 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 2,00 |
| 56 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 57 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 58 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 14,00 |
| 59 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 60 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 3. SALA NR 3 (byłe sale nr 6 i 5) | | | | |
| 61 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|-----|-------|
| 62 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 4,00 |
| 63 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |
| 64 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 65 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 65,00 |
| 66 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 70,00 |
| 67 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 32,00 |
| 68 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 69 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 14,00 |
| 70 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 4,00 |
| 71 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 7,00 |
| 72 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłóvkowa sufitowa 4x18W | szt | 4,00 |
| 73 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 3,00 |
| 74 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 3,00 |
| 75 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóvkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 76 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 77 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|--------|-------|
| | | | szt | 1,00 |
| 78 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 79 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 80 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 14,00 |
| 81 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 14,00 |
| 82 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 6,00 |
| 83 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 84 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 4,00 |
| 85 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 2,00 |
| 86 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 87 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 88 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 14,00 |
| 89 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 90 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 4. SALA NR 4 (byłe sale nr 4 i 3) | | | | |
| 91 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 92 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 4,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 93 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |
| 94 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 95 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 65,00 |
| 96 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 70,00 |
| 97 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 56,00 |
| 98 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 99 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 22,00 |
| 100 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 4,00 |
| 101 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 7,00 |
| 102 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 4,00 |
| 103 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 3,00 |
| 104 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 3,00 |
| 105 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 106 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 107 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 108 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|--------|-------|
| 109 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 110 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 14,00 |
| 111 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 14,00 |
| 112 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 6,00 |
| 113 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 114 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 4,00 |
| 115 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 2,00 |
| 116 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 117 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 118 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 14,00 |
| 119 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 120 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 5. SALA NR 5 (byłe sale nr 2 i 1) | | | | |
| 121 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 122 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 4,00 |
| 123 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| 124 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 125 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 55,00 |
| 126 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 62,00 |
| 127 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 80,00 |
| 128 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 129 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 26,00 |
| 130 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 4,00 |
| 131 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 7,00 |
| 132 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 4,00 |
| 133 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 3,00 |
| 134 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 3,00 |
| 135 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 136 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 137 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 138 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 139 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|--------|-------|
| 140 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 14,00 |
| 141 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 14,00 |
| 142 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 6,00 |
| 143 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 144 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 4,00 |
| 145 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 2,00 |
| 146 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 147 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 148 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 14,00 |
| 149 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 150 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| | | 6. SALA NR 6 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była świetlica) | | |
| 151 | KNR-W 4-03 1134/01 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | kpl | 2,00 |
| 152 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 153 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 154 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 3,00 |
| 155 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 35,00 |
| 156 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 45,00 |
| 157 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 75,00 |
| 158 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 8,00 |
| 159 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 8,00 |
| 160 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 31,00 |
| 161 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 50,00 |
| 162 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 163 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 3,00 |
| 164 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 165 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 166 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 167 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 168 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|--------|-------|
| 169 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 9,00 |
| 170 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 9,00 |
| 171 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 172 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 173 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 174 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 175 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 176 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 177 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 9,00 |
| 178 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 179 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 2,00 |
| | | 7. SALA NR 7 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 15) | | |
| 180 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 181 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 182 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 183 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 3,00 |
| 184 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 185 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 55,00 |
| 186 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 33,00 |
| 187 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 188 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 10,00 |
| 189 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 4,00 |
| 190 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 19,00 |
| 191 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 192 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 3,00 |
| 193 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 194 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 195 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 196 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 197 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|--------|-------|
| 198 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 9,00 |
| 199 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 9,00 |
| 200 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 201 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 202 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 203 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 204 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 205 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 206 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 9,00 |
| 207 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 208 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 2,00 |
| | | 8. SALA NR 8 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 14) | | |
| 209 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 210 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 211 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| 212 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 3,00 |
| 213 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 214 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 55,00 |
| 215 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 30,00 |
| 216 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 217 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 10,00 |
| 218 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 8,00 |
| 219 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 27,00 |
| 220 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 221 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 3,00 |
| 222 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłóvkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 223 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 224 | KNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 225 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 226 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|---|--------|-------|
| 227 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 9,00 |
| 228 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 9,00 |
| 229 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 230 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 231 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 232 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 233 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 234 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 235 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 9,00 |
| 236 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 237 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 2,00 |
| 9. POMIESZCZENIE SANITARNE DLA PACJENTEK | | | | |
| 238 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 239 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 240 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|--------|-------|
| 241 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |
| 242 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 20,00 |
| 243 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 30,00 |
| 244 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 14,00 |
| 245 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 246 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 247 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 2,00 |
| 248 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 2,00 |
| 249 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 250 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 251 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 252 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 2,00 |
| 253 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| | | 10. SALA NR 9 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 13) | | |
| 254 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 255 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| | | | szt | 1,00 |
| 256 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |
| 257 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 3,00 |
| 258 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 259 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 55,00 |
| 260 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 18,00 |
| 261 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 8,00 |
| 262 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 8,00 |
| 263 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 264 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 31,00 |
| 265 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 266 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 3,00 |
| 267 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 268 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 269 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 270 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|--------|-------|
| 271 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 272 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 9,00 |
| 273 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 9,00 |
| 274 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 275 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 276 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 277 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 278 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 279 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 280 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 9,00 |
| 281 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 282 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 2,00 |
| 11. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | | | |
| 283 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 284 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 285 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|--------|-------|
| | | | szt | 1,00 |
| 286 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 10,00 |
| 287 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 12,00 |
| 288 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 4,00 |
| 289 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 290 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 291 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 1,00 |
| 292 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 1,00 |
| 293 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 294 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 295 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 1,00 |
| 296 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1,00 |
| | | 12. MAGAZYN | | |
| 297 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 298 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 299 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 1,00 |
| 300 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------|--|--------|-------|
| | | | m | 10,00 |
| 301 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 12,00 |
| 302 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 9,00 |
| 303 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 304 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 305 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 1,00 |
| 306 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 1,00 |
| 307 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 308 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 1,00 |
| 309 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1,00 |
| 13. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK + WC) DLA PACJENTEK | | | | |
| 310 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 311 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 312 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 313 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |
| 314 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 15,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------|-------------------------|--|--------|-------|
| 315 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 20,00 |
| 316 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 8,00 |
| 317 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 318 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 319 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 2,00 |
| 320 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 2,00 |
| 321 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 322 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 323 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 324 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 2,00 |
| 325 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| 14. BRUDOWNIK | | | | |
| 326 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 327 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 328 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 329 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|--------|-------|
| 330 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 12,00 |
| 331 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 18,00 |
| 332 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 12,00 |
| 333 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 334 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 335 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 2,00 |
| 336 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 2,00 |
| 337 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 338 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 1,00 |
| 339 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 2,00 |
| 340 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| 15. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK + WC) DLA PERSONELU | | | | |
| 341 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 342 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 343 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |
| 344 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------|-------|
| | | | szt | 4,00 |
| 345 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 35,00 |
| 346 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 40,00 |
| 347 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 15,00 |
| 348 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 349 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 350 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 4,00 |
| 351 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 4,00 |
| 352 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 353 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 3,00 |
| 354 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 355 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 4,00 |
| 356 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 16. PUNKT PIEŁĘGNIARSKI | | | | |
| 357 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 358 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 20,00 |
| 359 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|
| | | | m | 15,00 |
| 360 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYP 3x1,5mm ² | m | 36,00 |
| 361 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 9,00 |
| 362 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 57,00 |
| 363 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 9,00 |
| 364 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 111,00 |
| 365 | KNR 5-08u1 1600/08 | Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszanych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W | szt | 2,00 |
| 366 | KNNR 5 0503/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - oprawy halogenowe | kpl | 4,00 |
| 367 | KNR 5-08w 0402/01 | Przykręcenie do gotowego podłoża, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujących - transformator YT 150 | szt | 1,00 |
| 368 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 12,00 |
| 369 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 12,00 |
| 370 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 371 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 372 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 4,00 |
| 373 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 3,00 |
| 374 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|-------------------------|---|--------|-------|
| | | | szt | 3,00 |
| 375 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 12,00 |
| 376 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 377 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 6,00 |
| 17. DYŻURKA POŁOŻNYCH | | | | |
| 378 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 379 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 380 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 381 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 382 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 40,00 |
| 383 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 60,00 |
| 384 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 40,00 |
| 385 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 15,00 |
| 386 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 15,00 |
| 387 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 69,00 |
| 388 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|--------|--------|
| | | | m | 123,00 |
| 389 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 390 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 391 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 392 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 393 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 12,00 |
| 394 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 12,00 |
| 395 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 396 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 397 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 3,00 |
| 398 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 399 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 3,00 |
| 400 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 3,00 |
| 401 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 12,00 |
| 402 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 403 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 6,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|-------------------------|---|-----|--------|
| 18. GABINET ZABIEGOWY | | | | |
| 404 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 405 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 406 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 407 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 408 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu z cegły | m | 95,00 |
| 409 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 65,00 |
| 410 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYSY 3x1,5mm ² | m | 36,00 |
| 411 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 40,00 |
| 412 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 40,00 |
| 413 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 120,00 |
| 414 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 228,00 |
| 415 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 3,00 |
| 416 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 417 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetlówkowa sufitowa 4x18W | szt | 3,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|---|--------|-------|
| 418 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 419 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa bakteriobójcza - materiał Inwestora | szt | 1,00 |
| 420 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 19,00 |
| 421 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 19,00 |
| 422 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 423 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 424 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 3,00 |
| 425 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 2,00 |
| 426 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 6,00 |
| 427 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 6,00 |
| 428 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 19,00 |
| 429 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 430 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 12,00 |
| 19. SALA NR 14 (była sala nr 12) | | | | |
| 431 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 432 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 433 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 434 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |
| 435 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 436 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 50,00 |
| 437 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 54,00 |
| 438 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 439 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 27,00 |
| 440 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 441 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 4,00 |
| 442 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 443 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 444 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 445 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 446 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 447 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 448 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|---|--------|-------|
| 449 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 450 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 10,00 |
| 451 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 10,00 |
| 452 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 4,00 |
| 453 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 454 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 3,00 |
| 455 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 456 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 457 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 10,00 |
| 458 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 459 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 20. POMIESZCZENIE SANITARNE (WC) DLA PACJENTEK | | | | |
| 460 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 461 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 462 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 463 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|--------|-------|
| | | | szt | 2,00 |
| 464 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 15,00 |
| 465 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 20,00 |
| 466 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 36,00 |
| 467 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 468 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 469 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 2,00 |
| 470 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 2,00 |
| 471 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 472 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 473 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 474 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 2,00 |
| 475 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| 21. SALA NR 15 (była sala nr 11) | | | | |
| 476 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 477 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 478 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| | | | szt | 1,00 |
| 479 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |
| 480 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 481 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 50,00 |
| 482 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 60,00 |
| 483 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 10,00 |
| 484 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 29,00 |
| 485 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 486 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 4,00 |
| 487 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 488 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 489 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 490 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 491 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 492 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 493 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 494 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|---|--------|-------|
| 495 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 10,00 |
| 496 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 10,00 |
| 497 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 4,00 |
| 498 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 499 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 3,00 |
| 500 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 501 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 502 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 10,00 |
| 503 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 504 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 22. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | | | |
| 505 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 506 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 507 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 1,00 |
| 508 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 8,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------|--|--------|-------|
| 509 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 12,00 |
| 510 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 18,00 |
| 511 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 512 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 513 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 1,00 |
| 514 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 1,00 |
| 515 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 516 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 517 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 1,00 |
| 518 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1,00 |
| 23. SALA NR 16 (była sala nr 10) | | | | |
| 519 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 520 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 521 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 522 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |
| 523 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 40,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| 524 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 45,00 |
| 525 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 81,00 |
| 526 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 8,00 |
| 527 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 33,00 |
| 528 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 529 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 4,00 |
| 530 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 531 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 532 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 533 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 534 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 535 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 536 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 537 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 538 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 10,00 |
| 539 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 10,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|--------|-------|
| 540 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 4,00 |
| 541 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 542 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 3,00 |
| 543 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 544 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 545 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 10,00 |
| 546 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 547 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| | | 24. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | |
| 548 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 549 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 550 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 1,00 |
| 551 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu z cegły | m | 8,00 |
| 552 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 12,00 |
| 553 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 24,00 |
| 554 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|--|--------|-------|
| | | | kpl | 1,00 |
| 555 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 556 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 1,00 |
| 557 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 1,00 |
| 558 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 559 | KNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 560 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 1,00 |
| 561 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1,00 |
| 25. SALA NR 17 (była sala nr 10a) | | | | |
| 562 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 563 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 564 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 1,00 |
| 565 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 2,00 |
| 566 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 40,00 |
| 567 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 45,00 |
| 568 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 84,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| 569 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 8,00 |
| 570 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 35,00 |
| 571 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 2,00 |
| 572 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 4,00 |
| 573 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 2,00 |
| 574 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 575 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem | kpl | 2,00 |
| 576 | KNNR 5 0502/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | kpl | 1,00 |
| 577 | KNR 4-03 1135/04 | Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych | szt | 1,00 |
| 578 | KNR 4-03 1120/07 | Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia | szt | 1,00 |
| 579 | KNR 5-08 0303/11 | Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 580 | KNR 5-08 0505/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna | szt | 1,00 |
| 581 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 10,00 |
| 582 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 10,00 |
| 583 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 4,00 |
| 584 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 585 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|--------|-------|
| | | | szt | 3,00 |
| 586 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 587 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 588 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 10,00 |
| 589 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |
| 590 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 1,00 |
| 26. POMIESZCZENIE SANITARNE (WC) DLA PACJENTEK | | | | |
| 591 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 1,00 |
| 592 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 593 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 1,00 |
| 594 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu z cegły | m | 10,00 |
| 595 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 15,00 |
| 596 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 52,00 |
| 597 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |
| 598 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 2,00 |
| 599 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------------|-------------------------|---|--------|--------|
| 600 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 2,00 |
| 601 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 602 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 | szt | 1,00 |
| 603 | KNNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 604 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 2,00 |
| 605 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| 27. KORYTARZ | | | | |
| 606 | KNR 4-03w 1134/01 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | kpl | 12,00 |
| 607 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 6,00 |
| 608 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 609 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 10,00 |
| 610 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDY 5x1,5mm ² | m | 96,00 |
| 611 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 114,00 |
| 612 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 50,00 |
| 613 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 60,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------|--------|
| 614 | KNR 5-08u1 1600/08 | Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W | szt | 11,00 |
| 615 | KNR 5-08u1 1600/08 | Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W z modułem zasilania awaryjnego | szt | 3,00 |
| 616 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 9,00 |
| 617 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 9,00 |
| 618 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 6,00 |
| 619 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 1,00 |
| 620 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 621 | KNR 5-08 0401/08 | Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastikowych w podłożu ceglanym | szt | 8,00 |
| 622 | KNR 5-08 0404/07 | Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice na korytarzach (RNN 3x12) z wyposażeniem | szt | 8,00 |
| 623 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 9,00 |
| 624 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| 625 | KNR-W 5-08 0701/04 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do stropu - wspornik do korytek "BAKS" (profil C) - 2 mocowania | szt | 70,00 |
| 626 | KNR-W 5-08 0705/07 | Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "BAKS" 100H50 | m | 70,00 |
| 28. INSTALACJA PRZYŻYWOWA | | | | |
| 627 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu z cegły | m | 140,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|
| 628 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 5 | m | 165,00 |
| 629 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 5 | m | 80,00 |
| 630 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 66,00 |
| 631 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie - puszka pogłębianą | szt | 66,00 |
| 632 | KNR 5-08u1 0400/02 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzywowej - przycisk przywoławczy + klawisz pojedynczy + ramka - analogia | kpl | 22,00 |
| 633 | KNR 5-08u1 0400/02 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzywowej - przycisk przywoławczy pociągany - analogia | kpl | 15,00 |
| 634 | KNR 5-08u1 0400/02 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzywowej - przycisk przywoławczy gruszkowy + gniazdo wtykowe - analogia | kpl | 29,00 |
| 635 | KNR 5-08w 0502/03 | Przygotowanie podłoża gipsowego, gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach rozporowych plastikowych | kpl | 22,00 |
| 636 | KNR 5-08w 0504/03 | Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa | kpl | 22,00 |
| 637 | KNR 5-08w 0407/04 | Montaż transformatora systemowego 24V - analogia | szt | 2,00 |
| 638 | KNR 5-08w 0407/04 | Montaż zasilacza systemowego 4x150 - analogia | szt | 2,00 |
| 639 | KNR 5-08w 0401/08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących | szt | 1,00 |
| 640 | KNR 5-08w 0403/04 | Przykręcenie do gotowego podłoża centralki Comfort - analogia | szt | 1,00 |
| 641 | Kalkulacja indywidualna | Programowanie systemu instalacji przyzywowej | kpl | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------|--------------------------|--|-----|-------|
| 642 | KNR 5-08u1 0400/02 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (wideodomofon + zasilacz + elektrozaczep + panel rozmówny) | kpl | 1,00 |
| 29. POKÓJ LEKARZY I | | | | |
| 643 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 4,00 |
| 644 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 645 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 646 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 647 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 648 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 42,00 |
| 649 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 12,00 |
| 650 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 8,00 |
| 651 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 4,00 |
| 652 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 12,00 |
| 653 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 3,00 |
| 654 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 655 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłóvkowa sufitowa 4x18W | szt | 3,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------|-------------------------|---|--------|-------|
| 656 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 657 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 15,00 |
| 658 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 15,00 |
| 659 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 660 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 661 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 8,00 |
| 662 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 1,00 |
| 663 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 664 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 665 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 15,00 |
| 666 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 667 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 48,00 |
| 668 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 4,00 |
| 30. POKÓJ LEKARZY II | | | | |
| 669 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 4,00 |
| 670 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| | | | szt | 2,00 |
| 671 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 672 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 673 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 674 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 42,00 |
| 675 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 12,00 |
| 676 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 15,00 |
| 677 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 4,00 |
| 678 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 9,00 |
| 679 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 3,00 |
| 680 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 681 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 3,00 |
| 682 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 683 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 15,00 |
| 684 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 15,00 |
| 685 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|-------------------------|---|--------|-------|
| | | | szt | 1,00 |
| 686 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 687 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 8,00 |
| 688 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 1,00 |
| 689 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 690 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 691 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 15,00 |
| 692 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 693 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 60,00 |
| 694 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 4,00 |
| 31. POKÓJ LEKARZY III | | | | |
| 695 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 4,00 |
| 696 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 697 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 698 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 699 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|-------|
| 700 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 42,00 |
| 701 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 12,00 |
| 702 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 18,00 |
| 703 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 4,00 |
| 704 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 6,00 |
| 705 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 3,00 |
| 706 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 707 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzywa sztucznego lub rastrem metalowym względnie z tworzywa sztucznego, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 3,00 |
| 708 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 709 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 15,00 |
| 710 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 15,00 |
| 711 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 712 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 713 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 8,00 |
| 714 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 1,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------|-------------------------|--|--------|-------|
| 715 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 716 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 717 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 15,00 |
| 718 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 719 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 72,00 |
| 720 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 4,00 |
| 32. POKÓJ LEKARZY IV | | | | |
| 721 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 4,00 |
| 722 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 2,00 |
| 723 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 4,00 |
| 724 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 6,00 |
| 725 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 45,00 |
| 726 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 42,00 |
| 727 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 14,00 |
| 728 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 22,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| 729 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 4,00 |
| 730 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 4,00 |
| 731 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 3,00 |
| 732 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 1,00 |
| 733 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 3,00 |
| 734 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 | szt | 1,00 |
| 735 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 15,00 |
| 736 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 15,00 |
| 737 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 738 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 739 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 8,00 |
| 740 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 1,00 |
| 741 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 742 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 743 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 15,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------------|--------------------------|---|--------|--------|
| 744 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 4,00 |
| 745 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 104,00 |
| 746 | KNR-W 5-08 0405/08 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni powyżej 0,80m ² - szafa krosownicza | szt | 1,00 |
| 747 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 4,00 |
| 33. KUCHENKA | | | | |
| 748 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 2,00 |
| 749 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 750 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 3,00 |
| 751 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 4,00 |
| 752 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDY 5x2,5mm ² | m | 45,00 |
| 753 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 50,00 |
| 754 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu z cegły | m | 17,00 |
| 755 | KNR 5-08W 0210/02 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² - YDY 5x2,5mm ² | m | 5,00 |
| 756 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 15,00 |
| 757 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 2,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|--|--------|-------|
| 758 | KNR 5-08 0511/13 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x40W końcowych | szt | 2,00 |
| 759 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 5,00 |
| 760 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 5,00 |
| 761 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 762 | KNR 5-08 0309/08 | Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 1,00 |
| 763 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 4,00 |
| 764 | KNR 5w 0410/02 | Montaż wentylatorów ściennych | szt | 1,00 |
| 765 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 5,00 |
| 766 | KNR 4-03w 1202/02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar | 1,00 |
| 767 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 2,00 |
| 34. POKOJE PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH + SEKRETARIAT | | | | |
| 768 | KNR 4-03w 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 6,00 |
| 769 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyrotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 3,00 |
| 770 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 12,00 |
| 771 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 15,00 |
| 772 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| | | | m | 54,00 |
| 773 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 50,00 |
| 774 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 9,00 |
| 775 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | m | 8,00 |
| 776 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 9,00 |
| 777 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon | m | 12,00 |
| 778 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 6,00 |
| 779 | KNR 5-08 0502/03 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | kpl | 3,00 |
| 780 | KNR 5-08 0511/19 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W | szt | 6,00 |
| 781 | KNR 5-08 0504/03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - LUNA | szt | 3,00 |
| 782 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 30,00 |
| 783 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 30,00 |
| 784 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 785 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 786 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 15,00 |
| 787 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² | szt | 3,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------|-------------------------|---|--------|--------|
| 788 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | szt | 1,00 |
| 789 | KNR 5-08w 0309/04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia | szt | 1,00 |
| 790 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 30,00 |
| 791 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 6,00 |
| 792 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 175,00 |
| 793 | KNR 4-03w 1203/04 | Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | odc | 6,00 |
| 35. HOL GŁÓWNY | | | | |
| 794 | KNR 4-03w 1134/01 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | kpl | 8,00 |
| 795 | KNR 4-03w 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 1,00 |
| 796 | KNR 4-03w 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 2,00 |
| 797 | KNR 4-03w 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 3,00 |
| 798 | KNR 4-03w 1119/01 | Demontaż przewodów instalacyjnych YDY, YADY ułożonych na konstrukcji | m | 40,00 |
| 799 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDY 5x1,5mm ² | m | 30,00 |
| 800 | KNR 5-08 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | m | 80,00 |
| 801 | KNR 4-03w 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | m | 20,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|--------|-------|
| 802 | KNR 5-08w 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | m | 25,00 |
| 803 | KNR 5-08 0502/04 | Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania | kpl | 8,00 |
| 804 | KNR 5-08u1 1600/08 | Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W | szt | 6,00 |
| 805 | KNR 5-08u1 1600/08 | Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W z modułem zasilania awaryjnego | szt | 2,00 |
| 806 | KNNR 5 0503/01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - oprawy halogenowe 230V | kpl | 1,00 |
| 807 | KNR 5-08w 0301/23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 5,00 |
| 808 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt | 5,00 |
| 809 | KNR 5-08 0307/03 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej | szt | 3,00 |
| 810 | KNR 5-08w 0309/02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² | szt | 2,00 |
| 811 | KNR 4-03w 0901/09 | Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | kpl | 5,00 |
| 812 | KNR 4-03w 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,00 |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 1. SALA NR 1 (była sala nr 9) | | | | | | | | |
| 1 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 2 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 3 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 4 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,98 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 5 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 45 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 6 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 50 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 2,73 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 52,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 7 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 42 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,92 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 43,68 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 8 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 7 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,38 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 7,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 9 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 5 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,23 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 5,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 10 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 11 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 4 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,24 8,00 | | | | |
| 12 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 1,56 2,00 8,32 8,00 | | | | |
| 13 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,64 2,00 2,08 | | | | |
| 14 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 1 kpl Robocizna Robotnicy Materiały Kinkiet nad łóżkiem Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,47 1 2,5 | 0,47 1,00 | | | | |
| 15 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 16 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 17 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 18 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 19 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 20 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 8 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 2,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 21 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 8 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,67 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 8,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 22 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,47 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 23 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 24 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 25 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 26 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 27 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych | | | | | | | |
| | 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,34 | 0,34 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Wentylator łazienkowy 100S | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 28 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | | | | | | | |
| | 8 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,56 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 29 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | | | | | | | |
| | 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 30 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego | | | | | | | |
| | 1 odc | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 1 (była sala nr 9) | | | | | | | |
| | Razem k.b. | | | | | | | |
| | Koszty zakupu | | | | | | | |
| | Koszty pośrednie | | | | | | | |
| | Zysk | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | |
| | Razem element | | | | | | | |
| | 2. SALA NR 2 (byłe sale nr 8 i 7) | | | | | | | |
| 31 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | | | | | | | |
| | 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 32 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,86 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 33 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 34 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 35 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 65 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 10,34 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 36 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 70 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 3,82 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 72,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 37 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 32 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,46 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | m % | 1,04 2,5 | 33,28 | | | | |
| 38 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych brzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YTKSY 3x2x0,5mm2 10 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,55 10,40 | | | | |
| 39 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm2 10 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,46 10,40 | | | | |
| 40 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 4 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,48 16,00 | | | | |
| 41 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 7 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,42 14,00 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 42 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 3,12 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 4,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 16,64 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 43 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,96 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 3,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 44 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 1,41 | | | | |
| | Materiały Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 45 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 46 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 47 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 48 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 49 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 50 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,53 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 51 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,18 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 14,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 52 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,95 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 53 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 54 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 1,09 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 4,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 55 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 56 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|------------|-----------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 57 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 58 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 14 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,73 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 59 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 60 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 2 (byłe sale nr 8 i 7) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 3. SALA NR 3 (byłe sale nr 6 i 5) | | | | | | | |
| 61 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 62 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|----------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | 4 szt | r-g | 0,215 | 0,86 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 63 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| 64 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| 65 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | r-g | 0,159 | 10,34 | | | | |
| | 65 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| 66 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5mm2 | r-g | 0,0546 | 3,82 | | | | |
| | 70 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| 67 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YDYp 3x1,5mm2 | r-g | 0,0457 | 1,46 | | | | |
| | 32 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | |
| 67 | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m % | 1,04 2,5 | 72,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 67 | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m % | 1,04 2,5 | 33,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 68 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 10,40 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 69 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 14 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,64 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 14,56 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 70 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,48 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 71 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 7 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,42 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 14,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 72 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 3,12 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 4,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 16,64 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 73 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,96 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 3,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 74 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 1,41 | | | | |
| | Materiały Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 75 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 76 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 77 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 78 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 79 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 80 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,53 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 81 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,18 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 14,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 82 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,95 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 83 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 84 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 1,09 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 4,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 85 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 86 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|----------------|---------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 87 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 88 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 14 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,73 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 89 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 90 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 3 (byłe sale nr 6 i 5) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 4. SALA NR 4 (byłe sale nr 4 i 3) | | | | | | | |
| 91 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 92 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|---|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | 4 szt | r-g | 0,215 | 0,86 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 93 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| Robocizna Robotnicy | | | | | | | | |
| Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 94 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| Robocizna Robotnicy | | | | | | | | |
| Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 95 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 65 m | r-g | 0,159 | 10,34 | | | | |
| Robocizna Robotnicy | | | | | | | | |
| Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 96 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5mm2 70 m | r-g | 0,0546 | 3,82 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 1,04 | 72,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 97 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YDYp 3x1,5mm2 56 m | r-g | 0,0457 | 2,56 | | | | |
| Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | | |
| Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | | | | | | | | |
| | Materiały pomocnicze | m | 1,04 | 58,24 | | | | |
| | | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 98 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 10,40 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 99 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 22 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,01 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 22,88 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 100 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,48 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 101 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 7 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,42 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 14,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 102 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 3,12 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 4,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 16,64 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 103 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,96 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 3,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 104 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 1,41 | | | | |
| | Materiały Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 105 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 106 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 107 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 108 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 109 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 110 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,53 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 111 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,18 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 14,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 112 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,95 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 113 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 114 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 1,09 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 4,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 115 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 116 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|----------------|---------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 117 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 118 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 14 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,73 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 119 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 120 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 4 (byłe sale nr 4 i 3) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 5. SALA NR 5 (byłe sale nr 2 i 1) | | | | | | | |
| 121 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 122 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 4 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,86 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 123 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 124 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 125 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 55 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 8,75 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 126 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 62 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 3,39 64,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 127 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 80 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 3,66 83,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 128 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 10,40 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 129 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 26 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 27,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 130 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,48 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 131 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 7 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,42 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 14,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 132 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 3,12 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 4,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 16,64 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 16,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 133 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,96 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 3,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 134 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 1,41 | | | | |
| | Materiały Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 135 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 136 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 137 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 138 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 139 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 140 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,53 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 141 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 14 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,18 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 14,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 142 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,95 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 143 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 144 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 1,09 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 4,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 145 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 146 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|------------|-----------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 147 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 148 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 14 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,73 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 149 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 150 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 5 (byłe sale nr 2 i 1) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 6. SALA NR 6 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była świetlica) | | | | | | | |
| 151 | KNR-W 4-03 1134/01 Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,555 | 1,11 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 152 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyrotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 153 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 154 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,98 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 155 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 35 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 5,57 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 156 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 45 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 2,46 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 46,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 157 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 75 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 3,43 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 78,00 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 158 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 8 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,44 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 8,32 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 159 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 8 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,44 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 8,32 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 160 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 31 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,42 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 32,24 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 161 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 50 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 2,28 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 52,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 162 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,24 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 163 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 3 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,18 6,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 164 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 1,56 2,00 8,32 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 165 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------------------------------|--|-------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 166 | <p>KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Kinkiet nad łóżkiem Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>szt</p> <p>%</p> | <p>0,47</p> <p>1</p> <p>2,5</p> | <p>0,94</p> <p>2,00</p> | | | | |
| 167 | <p>KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt</p> <p>Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,0735</p> <p>0,2889</p> <p>2,5</p> | <p>0,07</p> <p>0,29</p> | | | | |
| 168 | <p>KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt</p> <p>Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,35</p> <p>2,5</p> | <p>0,35</p> | | | | |
| 169 | <p>KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 9 szt</p> <p>Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,252</p> <p>2,5</p> | <p>2,27</p> | | | | |
| 170 | <p>KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 9 szt</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>szt</p> <p>%</p> | <p>0,084</p> <p>1,02</p> <p>2,5</p> | <p>0,76</p> <p>9,18</p> | | | | |
| 171 | <p>KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 3 szt</p> <p>Robocizna</p> | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,47 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 172 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 173 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 174 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 175 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 176 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 177 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez załączania przewodów 9 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 178 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 179 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 2 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 3,10 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 6 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była świetlica) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 7. SALA NR 7 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 15) | | | | | | | |
| 180 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 181 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłączników instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 182 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 183 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 3 szt | r-g | 0,326 | 0,98 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 184 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 45 m | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 185 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 55 m | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 3,00 57,20 2,5 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 186 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 33 m | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 1,51 34,32 2,5 | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| 187 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,55 10,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 188 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 10 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,55 10,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 189 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 4 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,18 4,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 190 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 19 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,87 19,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 191 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,24 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 192 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 3 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,18 6,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 193 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłoniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 1,56 2,00 8,32 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 194 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------------------------------|--|-------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 195 | <p>KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Kinkiet nad łóżkiem Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>szt</p> <p>%</p> | <p>0,47</p> <p>1</p> <p>2,5</p> | <p>0,94</p> <p>2,00</p> | | | | |
| 196 | <p>KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt</p> <p>Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,0735</p> <p>0,2889</p> <p>2,5</p> | <p>0,07</p> <p>0,29</p> | | | | |
| 197 | <p>KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt</p> <p>Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,35</p> <p>2,5</p> | <p>0,35</p> | | | | |
| 198 | <p>KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 9 szt</p> <p>Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,252</p> <p>2,5</p> | <p>2,27</p> | | | | |
| 199 | <p>KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 9 szt</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>szt</p> <p>%</p> | <p>0,084</p> <p>1,02</p> <p>2,5</p> | <p>0,76</p> <p>9,18</p> | | | | |
| 200 | <p>KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 3 szt</p> <p>Robocizna</p> | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,47 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 201 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 202 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 203 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 204 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 205 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 206 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez załączania przewodów 9 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 207 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 208 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 2 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 3,10 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 7 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 15) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 8. SALA NR 8 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 14) | | | | | | | |
| 209 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 210 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłączników instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 211 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 212 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 3 szt | r-g | 0,326 | 0,98 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 213 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 45 m | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 214 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5mm2 55 m | r-g | 0,0546 | 3,00 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 1,04 | 57,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 215 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YDYp 3x1,5mm2 30 m | r-g | 0,0457 | 1,37 | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 1,04 | 31,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| 216 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,55 10,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 217 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 10 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,55 10,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 218 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 8 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,37 8,32 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 219 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 27 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 1,23 28,08 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 220 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,24 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 221 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 3 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,18 6,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 222 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 1,56 2,00 8,32 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 223 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------------------------------|--|-------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 224 | <p>KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Kinkiet nad łóżkiem Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>szt</p> <p>%</p> | <p>0,47</p> <p>1</p> <p>2,5</p> | <p>0,94</p> <p>2,00</p> | | | | |
| 225 | <p>KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt</p> <p>Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,0735</p> <p>0,2889</p> <p>2,5</p> | <p>0,07</p> <p>0,29</p> | | | | |
| 226 | <p>KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt</p> <p>Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,35</p> <p>2,5</p> | <p>0,35</p> | | | | |
| 227 | <p>KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 9 szt</p> <p>Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>%</p> | <p>0,252</p> <p>2,5</p> | <p>2,27</p> | | | | |
| 228 | <p>KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 9 szt</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze</p> <p>Razem pozycja Cena jednostkowa</p> | <p>r-g</p> <p>szt</p> <p>%</p> | <p>0,084</p> <p>1,02</p> <p>2,5</p> | <p>0,76</p> <p>9,18</p> | | | | |
| 229 | <p>KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 3 szt</p> <p>Robocizna</p> | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,47 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 230 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 231 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 232 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 233 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 234 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 235 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez załączania przewodów 9 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 236 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 237 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 2 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 3,10 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 8 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 14) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 9. POMIESZCZENIE SANITARNE DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 238 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 239 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 240 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 241 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 242 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu z cegły 20 m | r-g | 0,159 | 3,18 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 243 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 30 m | r-g | 0,0546 | 1,64 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m | 1,04 | 31,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | % | 2,5 | | | | | |
| 244 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 14 m | r-g | 0,0457 | 0,64 | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m | 1,04 | 14,56 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|------------------------|--------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 245 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,12 4,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 246 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,64 2,00 2,08 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 247 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 2 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 0,50 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 248 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 2 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,17 2,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 249 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | r-g szt | 0,1891 1,02 | 0,19 1,02 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 250 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 251 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,34 | 0,34 | | | | |
| | Materiały Wentylator łazienkowy 100S | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 252 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,39 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 253 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE DLA PACJENTEK Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 10. SALA NR 9 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 13) | | | | | | | |
| 254 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 255 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 256 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 257 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 3 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,98 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 258 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu z cegły 45 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 259 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 55 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 3,00 57,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 260 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 18 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,82 18,72 | | | | |
| 261 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YTKSY 3x2x0,5mm2 8 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,44 8,32 | | | | |
| 262 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 8 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,44 8,32 | | | | |
| 263 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm2 10 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,46 10,40 | | | | |
| 264 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 31 m Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,42 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 32,24 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 265 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,24 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 266 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,18 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 6,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 267 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 1,56 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 8,32 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 268 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 269 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,94 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 270 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawy iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 271 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 272 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 9 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 2,27 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 273 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 9 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,76 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 9,18 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 274 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 275 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 276 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 277 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 278 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|----------|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Gniazdo telefoniczne podwójne Materiały pomocnicze | szt % | 1,02 2,5 | 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 279 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne Materiały pomocnicze | szt % | 1,02 2,5 | 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 280 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 9 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 281 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 282 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 2 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 3,10 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 9 - SALA CHORYCH DLA PACJENTEK PRZED PORODEM (była sala nr 13) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 11. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 283 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|--------|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 284 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 285 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,33 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 286 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 10 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 1,59 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 287 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 12 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,66 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m % | 1,04 2,5 | 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 288 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 4 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,18 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m % | 1,04 2,5 | 4,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 289 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|------------------------|--------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| 290 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| 291 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g % | 0,252 2,5 | 0,25 | | | | |
| 292 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,08 1,02 | | | | |
| 293 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtylnych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,16 1,02 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|------------|-----------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| 294 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| 295 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez załączania przewodów 1 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,195 | 0,20 | | | | |
| 296 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 1 pomiar Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 1,3 | 1,30 | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 12. MAGAZYN | | | | | | | |
| 297 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| 298 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| 299 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,33 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 300 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 10 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 1,59 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 301 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 12 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,66 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 302 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 9 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,41 9,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 303 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,12 4,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 304 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,64 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 2,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 305 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 306 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,08 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 307 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,16 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 308 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 309 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 1 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,3 | 1,30 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: MAGAZYN Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 13. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK + WC) DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 310 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 311 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 312 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 313 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 314 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 15 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 2,39 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 315 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 20 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 1,09 20,80 | | | | |
| 316 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YDYp 3x1,5mm2 8 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,37 8,32 | | | | |
| 317 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,12 4,00 | | | | |
| 318 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,64 2,00 2,08 | | | | |
| 319 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,50 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 320 | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,17 | | | | |
| 321 | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| 322 | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 323 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| 324 | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,34 | 0,34 | | | | |
| | Materiały Wentylator łazienkowy 100S | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| 324 | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,39 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----------------------|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 325 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK + WC) DLA PACJENTEK Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| 14. BRUDOWNIK | | | | | | | | |
| 326 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 327 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 328 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 329 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 330 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 12 m Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 0,159 | 1,91 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 331 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 18 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,98 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 18,72 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 332 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 12 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 12,48 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 333 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,12 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 334 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,64 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 2,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 335 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,50 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 336 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,17 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 337 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 338 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 339 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,39 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 340 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | 2 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: BRUDOWNIK | | | | | | | |
| | Razem k.b. | | | | | | | |
| | Koszty zakupu | | | | | | | |
| | Koszty pośrednie | | | | | | | |
| | Zysk | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | |
| | Razem element | | | | | | | |
| | 15. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK + WC) DLA PERSONELU | | | | | | | |
| 341 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | | | | | | | |
| | 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 342 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | | | | | | |
| | 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 343 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | | | | | | | |
| | 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 344 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | | | | | | | |
| | 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,30 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 345 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu z cegły | | | | | | | |
| | 35 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,159 | 5,57 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 346 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 2,18 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 41,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 347 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 15 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,69 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 15,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 348 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,12 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 349 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,64 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 2,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 350 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 4 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g % | 0,252 2,5 | 1,01 | | | | |
| 351 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 4 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,34 4,08 | | | | |
| 352 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| 353 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 3 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,273 1,02 2,5 | 0,82 3,06 | | | | |
| 354 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| 355 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 4 kpl | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|--------|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,78 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 356 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK + WC) DLA PERSONELU Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 16. PUNKT PIELĘGNIARSKI | | | | | | | |
| 357 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 358 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 20 m | r-g | 0,159 | 3,18 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 359 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 15 m | r-g | 0,0546 | 0,82 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m % | 1,04 2,5 | 15,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 360 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 36 m Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,65 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 1,04 | 37,44 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 361 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych brzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YTKSY 3x2x0,5mm2 9 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,49 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 1,04 | 9,36 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 362 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm2 57 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 2,60 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 1,04 | 59,28 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 363 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych brzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 9 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,49 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 9,36 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 364 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 111 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 5,07 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 115,44 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 365 | KNR 5-08u1 1600/08 Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,69 | 1,38 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawy świetłówkowe do stropów podwieszanych 4x18W | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 8,32 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 366 | KNNR 5 0503/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - oprawy halogenowe 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,86 | 3,44 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawa halogenowe | kpl | 1 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 367 | KNR 5-08w 0402/01 Przykręcenie do gotowego podłoża, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujących - transformator YT 150 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,17 | 0,17 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Transformator YT 150 | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 368 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 12 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 369 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 12 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 1,01 12,24 | | | | |
| 370 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,16 1,02 | | | | |
| 371 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| 372 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 4 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,273 1,02 2,5 | 1,09 4,08 | | | | |
| 373 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 3 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,252 1,02 2,5 | 0,76 3,06 | | | | |
| 374 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 3 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,76 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 375 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 12 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,34 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 376 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 377 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 6 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 9,30 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: PUNKT PIEŁĘGNIARSKI Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 17. DYŻURKA POŁOŻNYCH | | | | | | | |
| 378 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 379 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 380 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 381 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 382 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 6,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 383 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 60 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 3,28 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m % | 1,04 2,5 | 62,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 384 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,83 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m % | 1,04 2,5 | 41,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 385 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 15 m | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|--------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,82 15,60 | | | | |
| 386 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 15 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,82 15,60 | | | | |
| 387 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm2 69 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 3,15 71,76 | | | | |
| 388 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 123 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 5,62 127,92 | | | | |
| 389 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały | r-g | 0,12 | 0,24 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 390 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 391 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 1,56 2,00 8,32 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 392 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 393 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 12 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 3,02 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 394 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 12 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,01 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 12,24 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 395 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,16 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 396 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 397 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,82 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 398 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----------------|----------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | szt % | 1,02 2,5 | 1,02 | | | | |
| 399 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 3 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,252 1,02 2,5 | 0,76 3,06 | | | | |
| 400 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 3 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo komputerowe podwójne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,252 1,02 2,5 | 0,76 3,06 | | | | |
| 401 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 12 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,195 | 2,34 | | | | |
| 402 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| 403 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 6 odc Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 1,55 | 9,30 | | | | |
| | RAZEM: DYŻURKA POŁOŻNYCH Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem element | | | | | | | |
| | 18. GABINET ZABIEGOWY | | | | | | | |
| 404 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 405 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 406 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 407 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 408 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 95 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 15,11 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 409 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 65 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 3,55 67,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| 410 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 36 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,65 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 37,44 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 411 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 2,18 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 41,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 412 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 2,18 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 41,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 413 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 120 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 5,48 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 124,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| 414 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kablkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 228 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 10,42 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 237,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 415 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,36 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 12,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 416 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,12 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 417 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 2,34 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 12,48 | | | | |
| | Zapłonniki do świetłówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 12,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|------------------------|--------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 418 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 419 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa bakteriobójcza - materiał Inwestora 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g % | 0,32 2,5 | 0,32 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 420 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 19 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 4,79 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 421 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 19 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 1,60 19,38 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 422 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,16 1,02 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 423 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 424 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,82 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 425 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 426 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 1,51 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 427 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 1,51 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 428 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 19 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 3,71 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 429 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 430 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 12 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 18,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: GABINET ZABIEGOWY Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 19. SALA NR 14 (była sala nr 12) | | | | | | | |
| 431 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 432 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 433 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 434 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 435 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 45 m | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 436 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 50 m | r-g | 0,0546 | 2,73 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 52,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 437 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 54 m | r-g | 0,0457 | 2,47 | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 56,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 438 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m | r-g | 0,0546 | 0,55 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 10,40 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 439 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 27 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,23 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 28,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 440 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 441 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 442 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 1,56 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 8,32 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 443 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 444 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,94 | | | | |
| | Materiały Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 445 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 446 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 447 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----------------|-------------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| 448 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g r-g % | 0,0735 0,2889 2,5 | 0,07 0,29 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 449 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g % | 0,35 2,5 | 0,35 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 450 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 10 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 2,52 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 451 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 10 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,84 10,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 452 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 4 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,63 4,08 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 453 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 454 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,82 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 455 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 456 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 457 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 10 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,95 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 458 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 459 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 14 (była sala nr 12) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 20. POMIESZCZENIE SANITARNE (WC) DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 460 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 461 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłączników instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 462 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 463 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 464 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu z cegły 15 m | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 2,39 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 465 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 20 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 1,09 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 20,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 466 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 36 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,65 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 37,44 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 467 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,12 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 468 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,64 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 2,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 469 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,50 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 470 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,17 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 471 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 472 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 473 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,34 | 0,34 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Wentylator łazienkowy 100S | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 474 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,39 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 475 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (WC) DLA PACJENTEK Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 21. SALA NR 15 (była sala nr 11) | | | | | | | |
| 476 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 477 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 478 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 479 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 480 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 45 m | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 481 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 50 m | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 2,73 52,00 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 482 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 60 m | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 2,74 62,40 | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 483 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 10 m | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,55 10,40 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 484 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 29 m | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,33 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 30,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 485 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 486 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 487 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 1,56 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 8,32 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 488 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 489 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,94 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 490 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 491 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 492 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 493 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0735 | 0,07 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2889 | 0,29 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 494 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g % | 0,35 2,5 | 0,35 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 495 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 10 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 2,52 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 496 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 10 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,84 10,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 497 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 4 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,63 4,08 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 498 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 499 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 3 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,82 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 500 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 501 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 502 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 10 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,95 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 503 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 504 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 15 (była sala nr 11) | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 22. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 505 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 506 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 507 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,33 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 508 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 8 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 1,27 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 509 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 12 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,66 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----------------|--------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 510 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 18 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,82 18,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 511 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 512 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 513 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 0,25 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 514 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,08 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | szt % | 1,02 2,5 | 1,02 | | | | |
| 515 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,16 1,02 | | | | |
| 516 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| 517 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez załączania przewodów 1 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,195 | 0,20 | | | | |
| 518 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 1 pomiar Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 1,3 | 1,30 | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 23. SALA NR 16 (była sala nr 10) | | | | | | | |
| 519 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | | | | | | | |

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 520 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 521 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 522 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 523 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 6,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 524 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 45 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 2,46 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | m % | 1,04 2,5 | 46,80 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 525 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 81 m | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 3,70 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 1,04 | 84,24 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 526 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YTKSY 3x2x0,5mm2 8 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,44 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 1,04 | 8,32 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 527 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm2 33 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,51 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 1,04 | 34,32 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 528 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 529 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 530 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 1,56 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 8,32 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 531 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 532 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,94 | | | | |
| | Materiały Kinkiet nad łóżkiem | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 533 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,47 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----------------|-------------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 534 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż opravek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 535 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (opravy iluminacyjne) - analogia 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 536 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawy iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g r-g % | 0,0735 0,2889 2,5 | 0,07 0,29 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 537 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu oprawy iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g % | 0,35 2,5 | 0,35 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 538 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 10 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze | r-g % | 0,252 2,5 | 2,52 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 539 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 10 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,84 10,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 540 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,63 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 4,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 541 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 542 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,82 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 543 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 544 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 545 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 10 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,95 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 546 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 547 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 16 (była sala nr 10) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 24. POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 548 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 549 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 550 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,33 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 551 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 8 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 1,27 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 552 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 12 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,66 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 553 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 24 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 1,10 24,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 554 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 555 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 556 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 557 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,08 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 558 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,16 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 559 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,34 | 0,34 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Wentylator łazienkowy 100S | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 560 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez załławiania przewodów 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|--|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 561 | Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 561 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 1 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 1,30 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (NATRYSK) DLA PACJENTEK | | | | | | | | |
| Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | | |
| 25. SALA NR 17 (była sala nr 10a) | | | | | | | | |
| 562 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 563 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 564 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 565 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,65 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 566 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 40 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 6,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 567 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 45 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 2,46 46,80 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 568 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 84 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 3,84 87,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 569 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5mm ² 8 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,44 8,32 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 570 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5mm ² 35 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 1,60 36,40 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 571 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,24 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 572 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 4 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,24 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 573 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 1,56 2,00 8,32 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 574 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------------|-------------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 575 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - kinkiet nad łóżkiem 2 kpl Robocizna Robotnicy Materiały Kinkiet nad łóżkiem Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,47 1 2,5 | 0,94 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 576 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED 1 kpl Robocizna Robotnicy Materiały Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,47 1 2,5 | 0,47 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 577 | KNR 4-03 1135/04 Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,147 | 0,15 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 578 | KNR 4-03 1120/07 Demontaż puszek (oprawy iluminacyjne) - analogia 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,4095 | 0,41 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 579 | KNR 5-08 0303/11 Montaż nowych puszek instalacyjnych pod oprawki iluminacyjne - analogia - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Elektromonterzy gr.III Materiały pomocnicze | r-g r-g % | 0,0735 0,2889 2,5 | 0,07 0,29 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 580 | KNR 5-08 0505/06 Montaż na gotowym podłożu opraw iluminacyjnych - tylko robocizna 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,35 | 0,35 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 581 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 10 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 2,52 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 582 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 10 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,84 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 10,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 583 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,63 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 4,08 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 584 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 585 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,82 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 586 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 587 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 588 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 10 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,95 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 589 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 590 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 1 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 1,55 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: SALA NR 17 (była sala nr 10a) Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem Razem element | | | | | | | |
| | 26. POMIESZCZENIE SANITARNE (WC) DLA PACJENTEK | | | | | | | |
| 591 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 592 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 593 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,33 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 594 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 10 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 1,59 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 595 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 15 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,82 15,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 596 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 52 m | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 2,38 54,08 | | | | |
| 597 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,12 4,00 | | | | |
| 598 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 2 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,64 2,00 2,08 | | | | |
| 599 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 2 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g % | 0,252 2,5 | 0,50 | | | | |
| 600 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 2 szt Robocizna Robotnicy Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,084 1,02 2,5 | 0,17 2,04 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----------------|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| 601 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 602 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² IP 44 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,273 1,02 2,5 | 0,27 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 603 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 604 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 2 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,39 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 605 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POMIESZCZENIE SANITARNE (WC) DLA PACJENTEK Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 27. KORYTARZ | | | | | | | |
| 606 | KNR 4-03w 1134/01 Demontaż opraw światłowych z kloszem 12 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,555 | 6,66 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 607 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 6 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 1,29 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 608 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 609 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 10 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 3,26 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 610 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDY 5x1,5mm ² 96 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDY 5x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 4,39 99,84 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 611 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 114 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 5,21 118,56 | | | | |
| 612 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 50 m Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,159 | 7,95 | | | | |
| 613 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5mm2 60 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 3,28 62,40 | | | | |
| 614 | KNR 5-08u1 1600/08 Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W 11 szt Robocizna Robotnicy Materiały Oprawy świetłówkowe do stropów podwieszanych 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt szt | 0,69 1 4,16 4 | 7,59 11,00 45,76 44,00 | | | | |
| 615 | KNR 5-08u1 1600/08 Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W z modułem zasilania awaryjnego 3 szt Robocizna Robotnicy Materiały | r-g | 0,69 | 2,07 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Oprawy świetlówkowe do stropów podwieszanych 4x18W z modułem zasilania awaryjnego | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 12,48 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 12,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 616 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 9 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 2,27 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 617 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 9 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,76 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 9,18 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 618 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 1,13 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 6,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 619 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,27 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 620 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 2 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 1,02 | 2,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 621 | KNR 5-08 0401/08 Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastikowych w podłożu ceglanym 8 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,22 | 1,76 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 32,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 622 | KNR 5-08 0404/07 Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice na korytarzach (RNN 3x12) z wyposażeniem 8 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,24 | 1,92 | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,03 | 0,24 | | | | |
| | Materiały Rozdzielnice na korytarzach (RNN 3x12) z wyposażeniem | szt | 1 | 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 623 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 9 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 1,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 624 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 625 | KNR-W 5-08 0701/04 Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do stropu - wspornik do korytek "BAKS" (profil C) - 2 mocowania 70 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,117 | 8,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| | Wspornik do korytek "BAKS" - sufitowy - profil C | szt | 1 | 70,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 626 | KNR-W 5-08 0705/07 Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "BAKS" 100H50 70 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,158 | 11,06 | | | | |
| | Materiały Korytko "BAKS" 100H50 | m | 1 | 70,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: KORYTARZ Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 28. INSTALACJA PRZYŻYWOWA | | | | | | | |
| 627 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 140 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 22,26 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 628 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 5 165 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 9,01 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 5 | m | 1,04 | 171,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 629 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 5 80 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 3,66 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 5 | m | 1,04 | 83,20 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 630 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 66 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 16,63 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 631 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie - puszka pogłębiania 66 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 5,54 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe pogłębiania | szt | 1,02 | 67,32 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 632 | KNR 5-08u1 0400/02 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzywowej - przycisk przywoławczy + klawisz pojedynczy + ramka - analogia 22 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,85 | 18,70 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 44,00 | | | | |
| | Przycisk przywoławczy + klawisz pojedynczy + ramka | kpl | 1 | 22,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 633 | KNR 5-08u1 0400/02 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzywowej - przycisk przywoławczy pociągany - analogia 15 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,85 | 12,75 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 30,00 | | | | |
| | Przycisk przywoławczy pociągany | kpl | 1 | 15,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 634 | KNR 5-08u1 0400/02 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzywowej - przycisk przywoławczy gruszkowy + gniazdo wtykowe - analogia 29 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 0,85 | 24,65 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 58,00 | | | | |
| | Przycisk przywoławczy gruszkowy + gniazdo wtykowe | kpl | 1 | 29,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 635 | KNR 5-08w 0502/03 Przygotowanie podłoża gipsowego, gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach rozporowych plastikowych 22 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,06 | 1,32 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 44,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 636 | KNR 5-08w 0504/03 Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych - lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa 22 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,32 | 7,04 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa | szt | 1 | 22,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 637 | KNR 5-08w 0407/04 Montaż transformatora systemowego 24V - analogia 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,335 | 0,67 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Transformator systemowy 24V | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 638 | KNR 5-08w 0407/04 Montaż zasilacza systemowego 4x150 - analogia 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,335 | 0,67 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Zasilacz systemowy 4x150 | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 639 | KNR 5-08w 0401/08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 0,27 | 0,27 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 4,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 640 | KNR 5-08w 0403/04 Przykręcenie do gotowego podłoża centralki Comfort - analogia | | | | | | | |
| | 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,3 | 0,30 | | | | |
| | Materiały Centralka Comfort | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 641 | Kalkulacja indywidualna Programowanie systemu instalacji przyzywowej | | | | | | | |
| | 1 kpl | | | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| 642 | KNR 5-08u1 0400/02 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (wideodomofon + zasilacz + elektrozaczep + panel rozmówny) | | | | | | | |
| | 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna R=3 Robotnicy | r-g | 0,85 | 2,55 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 4,00 | | | | |
| | Wideodomofon + zasilacz + elektrozaczep + panel rozmówny | kpl | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: INSTALACJA PRZYZYWOWA Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element | | | | | | | |
| | 29. POKÓJ LEKARZY I | | | | | | | |
| 643 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | | | | | | | |
| | 4 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,80 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 644 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | | | | | | | |
| | 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 645 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 646 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 647 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu z cegły 45 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 648 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 42 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 2,29 43,68 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 649 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 12 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,66 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 650 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 8 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,37 8,32 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 651 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 4 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,22 4,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 652 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 12 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,55 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 653 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 3 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,36 12,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 654 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe | r-g szt | 0,06 2 | 0,06 2,00 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 655 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 2,34 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 12,48 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 12,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 656 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 657 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,78 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 658 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,26 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 15,30 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----------------|-----------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------|
| 659 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,16 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 660 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 661 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 8 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,273 1,02 2,5 | 2,18 8,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 662 | KNR 5-08w 0309/05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,263 1,02 2,5 | 0,26 1,02 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 663 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,252 1,02 2,5 | 0,25 1,02 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 664 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 665 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 15 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,93 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 666 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 667 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 48 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 2,19 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 49,92 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 668 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 4 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 6,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POKÓJ LEKARZY I | | | | | | | |
| | Razem k.b. | | | | | | | |
| | Koszty zakupu | | | | | | | |
| | Koszty pośrednie | | | | | | | |
| | Zysk | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem | | | | | | | |
| | Razem element | | | | | | | |
| | 30. POKÓJ LEKARZY II | | | | | | | |
| 669 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,80 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 670 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 2 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 671 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 672 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 673 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły 45 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 674 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 42 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 2,29 43,68 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 675 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 12 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,66 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 12,48 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 676 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 15 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,69 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 15,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 677 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 4 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,22 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 4,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 678 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 9 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,41 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 9,36 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 679 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 3 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,36 12,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 680 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 681 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 3 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłoniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 2,34 3,00 12,48 12,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 682 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 683 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,78 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 684 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,26 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 15,30 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 685 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,16 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 686 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 687 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 8 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 2,18 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze | szt | 1,02 | 8,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 688 | KNR 5-08w 0309/05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,263 | 0,26 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 689 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 690 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 691 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 15 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,93 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 692 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 693 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 60 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 2,74 62,40 | | | | |
| 694 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 4 odc Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 1,55 | 6,20 | | | | |
| | RAZEM: POKÓJ LEKARZY II Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 31. POKÓJ LEKARZY III | | | | | | | |
| 695 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,2 | 0,80 | | | | |
| 696 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 2 szt Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| 697 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| 698 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 699 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 45 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 700 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 42 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 2,29 43,68 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 701 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 12 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,66 12,48 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 702 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 18 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,82 18,72 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 703 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 4 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,22 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | m % | 1,04 2,5 | 4,16 | | | | |
| 704 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 6 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm2 Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,27 6,24 | | | | |
| 705 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 3 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,12 4 2,5 | 0,36 12,00 | | | | |
| 706 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| 707 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 3 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W | r-g szt szt | 0,78 1 4,16 | 2,34 3,00 12,48 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 12,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 708 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,32 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 1,04 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 709 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 3,78 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 710 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,26 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 15,30 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 711 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,16 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 712 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,19 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 713 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 8 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 2,18 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze | szt | 1,02 | 8,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 714 | KNR 5-08w 0309/05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,263 | 0,26 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 715 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 716 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 717 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm2 w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 15 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 2,93 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 718 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 719 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 72 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 3,29 74,88 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 720 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 4 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 6,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POKÓJ LEKARZY III Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 32. POKÓJ LEKARZY IV | | | | | | | |
| 721 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,80 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 722 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 2 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,43 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 723 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 4 szt | r-g | 0,179 | 0,72 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 724 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 6 szt | r-g | 0,326 | 1,96 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 725 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 45 m | r-g | 0,159 | 7,16 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 726 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - YDYp 3x1,5mm2 42 m | r-g | 0,0546 | 2,29 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm2 | m | 1,04 | 43,68 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 727 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 14 m | r-g | 0,0546 | 0,76 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 14,56 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 728 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 22 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,01 | | | | |
| | Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 1,04 | 22,88 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 729 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 4 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,22 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 4,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 730 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 4 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,18 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 4,16 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 731 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,36 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 12,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 732 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 1 kpl Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,06 2 2,5 | 0,06 2,00 | | | | |
| 733 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 3 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W Świetłówki 18W Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt szt % | 0,78 1 4,16 4 2,5 | 2,34 3,00 12,48 12,00 | | | | |
| 734 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawa żarowa IP 44 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) Żarówki 60W Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt szt % | 0,32 1 1,04 2,5 | 0,32 1,00 1,04 | | | | |
| 735 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 15 szt Robocizna Robotnicy Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g % | 0,252 2,5 | 3,78 | | | | |
| 736 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 15 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 1,26 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | szt % | 1,02 2,5 | 15,30 | | | | |
| 737 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1576 1,02 2,5 | 0,16 1,02 | | | | |
| 738 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| 739 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 8 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,273 1,02 2,5 | 2,18 8,16 | | | | |
| 740 | KNR 5-08w 0309/05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,263 1,02 2,5 | 0,26 1,02 | | | | |
| 741 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|---------------------|---------------------------|--------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo telefoniczne podwójne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,252 1,02 2,5 | 0,25 1,02 | | | | |
| 742 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazdo komputerowe podwójne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,252 1,02 2,5 | 0,25 1,02 | | | | |
| 743 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 15 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,195 | 2,93 | | | | |
| 744 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 4 pomiar Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 1,3 | 5,20 | | | | |
| 745 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 104 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 4,75 108,16 | | | | |
| 746 | KNR-W 5-08 0405/08 Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni powyżej 0,80m ² - szafa krosownicza 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały | r-g | 14,3 | 14,30 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Szafa krosownicza | szt | 1 | 1,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 747 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 4 odc | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 6,20 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POKÓJ LEKARZY IV | | | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 33. KUCHENKA | | | | | | | |
| 748 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,2 | 0,40 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 749 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 750 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,54 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 751 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 4 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 1,30 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 752 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDY 5x2,5mm ² 45 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 2,06 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDY 5x2,5mm ² | m | 1,04 | 46,80 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 753 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 50 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 2,28 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 52,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 754 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły 17 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 2,70 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 755 | KNR 5-08W 0210/02 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² - YDY 5x2,5mm ² 5 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0704 | 0,35 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDY 5x2,5mm ² | m | 1,04 | 5,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 756 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 15 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,0546 | 0,82 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 15,60 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 757 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 2 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,12 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 758 | KNR 5-08 0511/13 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x40W końcowych 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,64 | 1,28 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe OWF 236 | szt | 1 | 2,00 | | | | |
| | Świetłówki 36W | szt | 2,08 | 4,16 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 2 | 4,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 759 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 5 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 1,26 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 760 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 5 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,42 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 5,10 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 761 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1 szt | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|---------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,1891 1,02 2,5 | 0,19 1,02 | | | | |
| 762 | KNR 5-08 0309/08 Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² 1 szt Robocizna Elektromonterzy gr.II Materiały Gniazda natynkowe 3-biegunowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,2674 1,02 2,5 | 0,27 1,02 | | | | |
| 763 | KNR 5-08w 0309/05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² 4 szt Robocizna Robotnicy Materiały Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt % | 0,263 1,02 2,5 | 1,05 4,08 | | | | |
| 764 | KNNR 5w 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały Wentylator łazienkowy 100S Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g szt | 0,34 1 | 0,34 1,00 | | | | |
| 765 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 5 kpl Robocizna Robotnicy Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,195 | 0,98 | | | | |
| 766 | KNR 4-03w 1202/02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego 1 pomiar Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 1,76 | 1,76 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 767 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar | r-g | 1,3 | 2,60 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: KUCHENKA Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 34. POKOJE PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH + SEKRETARIAT | | | | | | | |
| 768 | KNR 4-03w 1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 6 kpl | r-g | 0,2 | 1,20 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 769 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wydotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 3 szt | r-g | 0,215 | 0,65 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 770 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 12 szt | r-g | 0,179 | 2,15 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 771 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 15 szt | r-g | 0,326 | 4,89 | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | | | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 772 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | 54 m Robocizna Robotnicy | r-g | 0,159 | 8,59 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 773 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych brzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 50 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 2,73 52,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 774 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych brzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 9 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,49 9,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 775 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - FTP 4x2x0,5 CAT. 6 - komputer 8 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 0,37 8,32 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 776 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych brzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 9 m Robocizna Robotnicy Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0546 1,04 2,5 | 0,49 9,36 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 777 | KNR 5-08 0212/02 Układanie na konstrukcji stropu podwieszanego bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YTKSY 3x2x0,5 - telefon 12 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 0,55 | | | | |
| | Materiały Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 1,04 | 12,48 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 778 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 6 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,72 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 24,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 779 | KNR 5-08 0502/03 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 2 mocowania 3 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,06 | 0,18 | | | | |
| | Materiały Kołki rozporowe plastikowe | szt | 2 | 6,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 780 | KNR 5-08 0511/19 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x40W - oprawa świetłówkowa sufitowa 4x18W 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,78 | 4,68 | | | | |
| | Materiały Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 1 | 6,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 24,96 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 24,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 781 | KNR 5-08 0504/03 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - LUNA 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,32 | 0,96 | | | | |
| | Materiały Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 1 | 3,00 | | | | |
| | Żarówki 60W | szt | 1,04 | 3,12 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 782 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 30 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 7,56 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 783 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 30 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 2,52 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 30,60 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 784 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1576 | 0,47 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 785 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,57 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|-------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 786 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ² 15 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,273 | 4,10 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze | szt | 1,02 | 15,30 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 787 | KNR 5-08w 0309/05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ² 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,263 | 0,79 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 788 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 789 | KNR 5-08w 0309/04 Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych - analogia 1 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,252 | 0,25 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 790 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 30 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,195 | 5,85 | | | | |
| | Razem pozycja | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-------------------|---------------------------|--------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 791 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 6 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 7,80 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 792 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 175 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² Materiały pomocnicze | r-g m % | 0,0457 1,04 2,5 | 8,00 182,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 793 | KNR 4-03w 1203/04 Badanie kabla sygnalizacyjnego 7-żyłowego 6 odc Robocizna Robotnicy | r-g | 1,55 | 9,30 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: POKOJE PIELEŃNIAREK ODDZIAŁOWYCH + SEKRETARIAT Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | 35. HOL GŁÓWNY | | | | | | | |
| 794 | KNR 4-03w 1134/01 Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 8 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,555 | 4,44 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 795 | KNR 4-03w 1124/02 Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 1 szt Robocizna Robotnicy | r-g | 0,215 | 0,21 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 796 | KNR 4-03w 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,179 | 0,36 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 797 | KNR 4-03w 1120/01 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm ² uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,326 | 0,98 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 798 | KNR 4-03w 1119/01 Demontaż przewodów instalacyjnych YDY,YADY ułożonych na konstrukcji 40 m | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,042 | 1,68 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 799 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDY 5x1,5mm ² 30 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 1,37 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDY 5x1,5mm ² | m | 1,04 | 31,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 800 | KNR 5-08 0212/02 Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - YDYp 3x1,5mm ² 80 m | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0457 | 3,66 | | | | |
| | Materiały Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 83,20 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 801 | KNR 4-03w 1001/05 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu z cegły 20 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|---|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robotnicy | r-g | 0,159 | 3,18 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 802 | KNR 5-08w 0210/01 Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² - YDYp 3x1,5mm ² 25 m | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,0546 | 1,36 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5mm ² | m | 1,04 | 26,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 803 | KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania 8 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,12 | 0,96 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 4 | 32,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 804 | KNR 5-08u1 1600/08 Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W 6 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,69 | 4,14 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawy świetłówkowe do stropów podwieszanych 4x18W | szt | 1 | 6,00 | | | | |
| | Świetłówki 18W | szt | 4,16 | 24,96 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 24,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 805 | KNR 5-08u1 1600/08 Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, źródło światła do 4x36W, przelotowe podłączenie oprawy - oprawa świetłówkowa do stropów podwieszanych 4x18W z modułem zasilania awaryjnego 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robotnicy | r-g | 0,69 | 1,38 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Oprawy świetłówkowe do stropów podwieszanych 4x18W z modułem zasilania awaryjnego | szt | 1 | 2,00 | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|-----|--------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Światłówki 18W | szt | 4,16 | 8,32 | | | | |
| | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 4 | 8,00 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 806 | KNNR 5 0503/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - oprawy halogenowe 230V 1 kpl | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,86 | 0,86 | | | | |
| | Materiały Oprawa halogenowe | kpl | 1 | 1,00 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 807 | KNR 5-08w 0301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z ręcznym wykonaniem otworów) w cegle 5 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,252 | 1,26 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 808 | KNR 5-08w 0302/01 Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie 5 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,084 | 0,42 | | | | |
| | Materiały Puszki bakelitowe Z60K | szt | 1,02 | 5,10 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 809 | KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 3 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1891 | 0,57 | | | | |
| | Materiały Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 1,02 | 3,06 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 2,5 | | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 810 | KNR 5-08w 0309/02 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2 2 szt | | | | | | | |
| | Robocizna Robotnicy | r-g | 0,273 | 0,55 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----|--|----------|-------------|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe Materiały pomocnicze | szt % | 1,02 2,5 | 2,04 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 811 | KNR 4-03w 0901/09 Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5mm ² w puszkach i odgałęźnikach N.T. i P.T. bez zadławiania przewodów 5 kpl Robocizna Robotnicy | r-g | 0,195 | 0,98 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 812 | KNR 4-03w 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 3 pomiar Robocizna Robotnicy | r-g | 1,3 | 3,90 | | | | |
| | Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: HOL GŁÓWNY Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|------------------------|-----|-----------------|------|---------|
| 1 | Elektromonterzy gr.II | r-g | 41,30 | | |
| 2 | Elektromonterzy gr.III | r-g | 213,37 | | |
| 3 | Robotnicy | r-g | 1 030,42 | | |
| | Razem | | 1 285,09 | | |

SZPITAL REJONOWY W KOŁOBRZEGU

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|----------|------|---------|
| 1 | Centralka Comfort | szt | 1,00 | | |
| 2 | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 40,80 | | |
| 3 | Gniazda natynkowe 3-biegunowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne | szt | 1,02 | | |
| 4 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt | 52,02 | | |
| 5 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze | szt | 48,96 | | |
| 6 | Gniazdo komputerowe podwójne | szt | 21,42 | | |
| 7 | Gniazdo telefoniczne podwójne | szt | 30,60 | | |
| 8 | Kinkiet nad łóżkiem | szt | 29,00 | | |
| 9 | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 654,00 | | |
| 10 | Korytko "BAKS" 100H50 | m | 70,00 | | |
| 11 | Lampka sygnalizacyjna 3-kolorowa | szt | 22,00 | | |
| 12 | Łączniki instalacyjne pojedyncze | szt | 70,38 | | |
| 13 | Łączniki instalacyjne świecznikowe | szt | 39,78 | | |
| 14 | Oprawa halogenowe | kpl | 5,00 | | |
| 15 | Oprawa nadłóżkowa z wysięgnikiem oraz żarówką LED | szt | 9,00 | | |
| 16 | Oprawa żarowa IP 44 (obudowa metalowa, szczotkowana, nierdzewna z kloszem mlecznym) | szt | 48,00 | | |
| 17 | Oprawy świetłówkowe do stropów podwieszanych 4x18W z modulem zasilania awaryjnego | szt | 5,00 | | |
| 18 | Oprawy świetłówkowe do stropów podwieszanych 4x18W | szt | 19,00 | | |
| 19 | Oprawy świetłówkowe OWF 236 | szt | 2,00 | | |
| 20 | Oprawy świetłówkowe sufitowe 4x18W | szt | 57,00 | | |
| 21 | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 5 | m | 254,80 | | |
| 22 | Przewód FTP 4x2x0,5 CAT. 6 | m | 851,76 | | |
| 23 | Przewód kabelkowy YDY 5x1,5mm ² | m | 131,04 | | |
| 24 | Przewód kabelkowy YDY 5x2,5mm ² | m | 52,00 | | |
| 25 | Przewód kabelkowy YDyp 3x1,5mm ² | m | 3 177,20 | | |
| 26 | Przewód YTKSY 3x2x0,5mm ² | m | 781,04 | | |
| 27 | Przycisk przywoławczy + klawisz pojedynczy + ramka | kpl | 22,00 | | |
| 28 | Przycisk przywoławczy gruszkowy + gniazdo wtykowe | kpl | 29,00 | | |
| 29 | Przycisk przywoławczy pociągany | kpl | 15,00 | | |
| 30 | Puszki bakelitowe pogłębiana | szt | 67,32 | | |
| 31 | Puszki bakelitowe Z60K | szt | 316,20 | | |
| 32 | Rozdzielnice na korytarzach (RNN 3x12) z wyposażeniem | szt | 8,00 | | |
| 33 | Szafa krosownicza | szt | 1,00 | | |
| 34 | Świetłówki 18W | szt | 336,96 | | |
| 35 | Świetłówki 36W | szt | 4,16 | | |
| 36 | Transformator systemowy 24V | szt | 2,00 | | |
| 37 | Transformator YT 150 | szt | 1,00 | | |
| 38 | Wentylator łazienkowy 100S | szt | 14,00 | | |
| 39 | Wideodomofon + zasilacz + elektrozaczep + panel rozmówny | kpl | 1,00 | | |
| 40 | Wspornik do korytek "BAKS" - sufitowy - profil C | szt | 70,00 | | |
| 41 | Zapłonniki do świetlówek typu ZTA i ZTE | szt | 328,00 | | |
| 42 | Zasilacz systemowy 4x150 | szt | 2,00 | | |
| 43 | Żarówki 60W | szt | 49,92 | | |
| | Razem | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | |
| | Razem | | | | |