


BUDYNEK A

STREFA 2 - 632 m2

LARYNGOLOGIA - 32 kółka



UWAGA : ZAKŁADA SIĘ EWAKUACJĘ PACJENTÓW W OBRĘBIE JEDNEJ KONDYGNACJI

UWAGA : W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH ZAPEMNIONA JEST EWAKUACJA PACJENTÓW W PIONIE NA INNE ODDZIAŁY - DZWIĘGIEM ZLOKALIZOWANYM W WYDZIAŁOWYM POŻAROWO HOLU WINDOWYM. DZWIĘGI I HOL WINDOWY ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM SYSTEMEM NADCIŚNIENIOWYM

UWAGA : EWAKUACJA PACJENTÓW CHODZĄCYCH MOŻLIWA TRZEMA KŁATKAMI SCHODOWYMI

UWAGA : Z KAŻDEGO ODDZIAŁU ZAPEWNIONO 2 KIERUNKI EWAKUACJI

ZABEZPIECZENIE PRZEŁÓCZ INSTALACYJNYCH PRZEZ STROPY W KLASIE EI 60

- K1 K2 K3 - EWAKUACYJNE KŁATKI SCHODOWE
  - Z152 - ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO
  - H25 - ZAWÓR HYDRAANTOWY 62 - na poziomie DN 80
  - H25 - HYDRAANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘZŁEM POŚCZYTYM 30 mb.
- BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W :
- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
  - DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
  - OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.			
Obiekt:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK A		
Adres:	78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31		
RZUT KONDYGNACJI VIII - VI PIĘTRO			
	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. p.rol. JACEK FORNAŁ	476/2005	01.2014	
mgr inż. arch. MACIEJ FURMANCZYK	CEBB NR 100/R	01.2014	