

Kołobrzeg, dnia 30 czerwca 2015 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Przebudowę Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1**

Pytanie 1

Czy ze względu na technologię oraz kolejność wykonywania robót Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia?

Odp. Nie.

Pytanie 2

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie uwzględniono robót z zakresu instalacji elektrycznych, czy w związku z tym należy wycenić oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz pozostały zakres tak jak jest to wymienione w przedmiarze robót?

Odp. Zgodnie z SIWZ wyłączono z wyceny oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Pozostały zakres prac wykonać zgodnie z przedmiarem oraz projektem – ułożyć przewody pod lampy.

Pytanie 3

Zwracam się z pytaniem czy w wentylatorni oraz w szatni pracowniczej jest możliwość wykończenia ścian tynkiem typu „baranek”.

Odp. W wentylatorni odświeżyć ściany, pobiałkować a w szatni pracowniczej zgodnie z SIWZ należy obudować płytą gk i pomalować (szczegółowy opis – załącznik nr 10 do SIWZ).

Pytanie 4

Czy w szatni pracowniczej należy uwzględnić koszt zakupu szafek.

Odp. Nie należy uwzględniać kosztu zakupu szafek.

Pytanie 5

Proszę o sprecyzowanie wykończenia posadzki w wentylatorni i w szatni pracowniczej.

Odp. Posadzka – naprawa ubytków w wentylatorni. Szatnia zgodnie z SIWZ - należy wylać masę samopoziomującą i ułożyć wykładzinę rulonową o klasie ścieralności 4. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 6

Czy w przychodni należy uwzględnić zakup krzesełek które mają się znaleźć w poczekalni.

Odp. Nie należy uwzględniać zakupu krzesełek.

Pytanie 7

Proszę o podanie liczby krzesełek składanych, które mają być zamontowane w poczekalni.

Odp. Krzeselka nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Nie należy ich uwzględniać w wycenie.

Pytanie 8

W projekcie podaje się grubość ścianek Z HPL gr. 20 mm, natomiast producenci zazwyczaj stosują grubość 10 mm lub max 12 mm. Czy można zastosować ścianki gr. 12 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Pytanie 9

W STWiOR str 47 podaje się, że stolarka drzwiowa powinna być o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne np. Port Enduro lub równoważna posiadająca 10 -letnią gwarancję. Ościeżnice takich drzwi są stalowe, natomiast w zestawieniu stolarki w projekcie podają się ościeżnice regulowane w kolorze drzwi. Który opis stolarki przyjąć do wyceny?

Odp. Drzwi z regulowaną ościeżnicą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Pytanie 10

Na rysunku nr 3 (technologia) naniesione są meble i wyposażenie medyczne, które nie ujęte są w przedmiarze, karcie pomieszczeń oraz nie ma na nie opisu ani rysunków szczegółowych. Szczegółowe rysunki i opis jest tylko na zabudowy stałe DG3 i DG4 oraz składane krzeselka w poczekalni. Czy reszta mebli i wyposażenia medycznego znajdująca się na rys. 3 jest przedmiotem zamówienia, a jeśli tak to proszę o wymienienie ilości, szczegółowe rys. oraz opis?

Odp. Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 11

Na rys. wentylatorni wrysowane są szafki dla personelu. Czy są one przedmiotem zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz rys. ze szczegółowym opisem?

Odp. Nie.

Pytanie 12

Zamawiający podaje termin wykonania zadania do 6 tygodni od momentu podpisania umowy. Minimalny okres oczekiwania na stolarkę drzwiową zwykłą i ogniową wynosi również 6 tygodni. W związku z tym nie jest możliwe wykonanie całego zadania w tak krótkim czasie. Prosimy o wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 9 tygodni od momentu podpisania umowy.

Odp. Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia:

- 1. Wykonanie oddymiania klatki schodowej.**
- 2. Wykonanie kanałów świetlnych (doświetlających pomieszczenia przez stropodach).**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
Jerzy Piwowarczyk