

## Przedmiar robót 01/07/2015

Obiekt	Budynek B - rozbiórka dobudówki
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31
Inwestor	Regionalny Szpital w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz Kołobrzeg ul. Giełdowa 10/15

---

Sporządził    Andrzej Palacz

---

Kołobrzeg 2 lipiec 2015 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Budynek B - rozbiórka dobudówki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) - dach dobudówki  0,10*4,5*3,3	m3	1,49
		razem	m3	1,49
2	KNR 4-04 0814/01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej średnicy 14mm - zbrojenie płyty balkonowej  (1,4+4,5)*10	szt	59,00
		razem	szt	59,00
3	KNR 4-04 0303/01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm  0,25*3,5*(3,2*2+4,45)	m3	9,49
		razem	m3	9,49
4	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III - odkopanie fundamentu schodów 0,8*1,5*(4,0*2+4,45)	m3	14,94
		razem	m3	14,94
5	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II 4,0*(4,45+0,8*2)*1,5	m3	36,30
		razem	m3	36,30
6	KNR-W 4-01 0212/06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamentu  0,3*(4,9*3,4)	m3	5,00
		razem	m3	5,00
7	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie 0,10*4,5*3,3 0,25*3,5*(3,2*2+4,45) 0,3*(4,9*3,4)	m3	1,49
			m3	9,49
			m3	5,00
		razem	m3	15,98
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego, docelowo na odległość 10km 0,10*4,5*3,3 0,25*3,5*(3,2*2+4,45) 0,3*(4,9*3,4)	m3	1,49
			m3	9,49
			m3	5,00
		razem	m3	15,98
9	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9) 0,10*4,5*3,3 0,25*3,5*(3,2*2+4,45) 0,3*(4,9*3,4)	m3	1,49
			m3	9,49
			m3	5,00
		razem	m3	15,98
10	Kalkulacja indywidualna	Opłata utylizacyjna za wywóz gruzu na wysypisko 0,10*4,5*3,3 0,25*3,5*(3,2*2+4,45) 0,3*(4,9*3,4)	m3	1,49
			m3	9,49
			m3	5,00
		razem	m3	15,98
11	KNR-W 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni betonowych na ścianach po rozebranej dobudówce  3,5*4,5	m2	15,75
		razem	m2	15,75
12	KNR K-46 0404/08	Mechaniczne wykonywanie tynków cementowo-wapiennych grubości 15mm z TYNKU MASZYNOWEGO  3,5*4,5	m2	15,75
		razem	m2	15,75