

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i uzupełnienia do przedmiaru

1. Do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć montaż i późniejszy demontaż przedścianki wydzielającej obszar remontu od komunikacji ogólnej kondygnacji poradni

2. Standard zastosowanych materiałów w komunikacji ogólnej kondygnacji poradni:

- stolarka drzwiowa – typ , producent i kolorystyka –jak istniejąca
- tapety(uzupełnienie) - kolorystyka, rodzaj i producent – jak istniejąca

3. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić następujący zakres prac ponad wskazany w przedmiarach i opisie robót:

a. Roboty elektryczne

- WLZ –od istniejącej tablicy piętrowej do tablicy poradni TP w pomieszczeniu socjalnym – przewód 5x10 mm² - 49,5 mb
- gniazda wtykowe podwójne dwubiegunowe z uziemieniem – 9 szt
- lampy bakteriobójcze – 2 szt
- montaż opraw nad umywalkami – 5 szt
- montaż nowych czujek p.poż -2 szt
- przeniesienie istniejących czujek p.poż – 2 szt

b. Instalacja gazów medycznych

- montaż 3 punktów poboru tlenu w pomieszczeniach zabiegowych
- montaż rurociągów gazów medycznych z rur miedzianych fi 20 mm dł. 24 mb