

Przedmiar robót 01/08/2015

Obiekt	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii - Etap I
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31
Inwestor	Regionalny Szpital w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz Kołobrzeg ul. Giełdowa 10/15

Sporządził Andrzej Palacz

Kołobrzeg 31 sierpień 2015 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii - Etap I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	65,00
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	65,00
3	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	129,90
4	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	38,50
5	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2	14,95
6	KNR-W 4-01 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	1,60
7	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	8,60
8	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,00
9	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	7,20
10	Kalkulacja indywidualna	Wycięcie otworów w stropie żelbetowym piłą do cięcia betonu	szt	16,00
11	KNR-W 4-01 0209/03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 20cm	m2	6,00
12	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą za składowanie na wysypisku	m3	12,86
		2 Roboty murarskie		
13	KNR 2-02u2 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem	m2	18,00
14	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	16,50
15	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	745,17
16	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	745,17
17	KNR-W 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2	359,00
18	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	359,00
19	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	168,00
20	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie odbojnic ochronnych z PCW	m	82,00
21	KNR 0-24 2015/09	Wypełnienie otworów w stropie płytami FERMACELL wielowarstwowe typu IS35 na konstrukcji stalowej bez wypełnienia z mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkretów	m2	6,00
		3 Wykładanie ścian		
22	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	148,50

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii - Etap I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02s 2007/01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych	m2	21,00
24	Kalkulacja indywidualna	Wypełnienie rusztu izolacją akustyczną AKU PR140 gr. 3cm	m2	21,00
25	KNR 2-02s 2006/03	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach na rusztach	m2	21,00
26	KNR 4-01 1205/03	Układanie tapet gładkich na styk	m2	148,50
27	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych z PCW	m	40,00
4 Ścianki i parawany				
28	Kalkulacja indywidualna	Montaż systemu podwieszanych parawanów w gabinecie laryngologicznym	mb	4,60
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścienek HPL wraz z drzwiami	m2	2,40
5 Podłogi i posadzki				
30	KNR 2 0604/01	Zabezpieczenie wykładzin podłogowych PCV z folii polietylenowej - ułożenie i rozebranie	m2	359,00
31	KNR AT-27 0103/05	Gruntowanie ręczne posadzki	m2	36,00
32	NNRNB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	36,00
33	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna z wywinięciem na ściany	m2	36,00
34	KNR-W 2-02 1123/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	36,00
6 Roboty malarskie				
35	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	365,32
36	NNRNB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	745,17
37	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.kolorowa	m2	745,17
38	NNRNB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	359,00
39	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.biała	m2	359,00
7 Montaż drzwi wewnętrznych				
40	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż. z samozamykaczem (z demontażu)	m2	6,40
41	KNR 0-19 1024/08	Montaż ścianki i drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z szybą bezpieczną	m2	6,40
42	KNR 2 1104/01	Montaż ościeżnic regulowanych	szt.	3
43	KNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z okleiną z CPL	m2	6,30
44	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi p.poż. EIS 60 płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2		

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii - Etap I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	11,00
45	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi p.poż. EI 30 płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1,5m2	m2	2,10

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW VI PIĘTRA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU - Przebudowa części pomieszczeń Oddziałów na Poradnię Laryngologiczną oraz Pracownię VNG i Audiometrii - Etap I

Nr	Opis robót
1	Roboty rozbiórkowe
2	Roboty murarskie
3	Wykładanie ścian
4	Ścianki i parawany
5	Podłogi i posadzki
6	Roboty malarskie
7	Montaż drzwi wewnętrznych