

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NISKI PARTER – APTEKA SZPITALNA

Nr	Rodzaj pomieszcz.	Posadzka	Pow. [m2]	H pom [cm]
0/101	KOMÓRA PRÓŻNIOWA	WYKŁADZINA PVC	16,65m²	250
0/102	CZEKALNIA PERSONELU	WYKŁADZINA PVC	7,01m²	295
0/102a	WC/ZS. SANITARNY	PŁYTKI CERAMICZNE	7,84m²	250
0/103	MAGAZYN GAZÓW (EX)	WYKŁADZINA PVC	5,83m²	295
0/104	MAGAZYN ŚRODKÓW EKSPLRACYJNYCH (EX)	WYKŁADZINA PVC	4,34m²	295
0/105	MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH	WYKŁADZINA PVC	39,82m²	295
0/106	MAGAZYN OPATRUNKÓW	WYKŁADZINA PVC	20,93m²	295
0/107	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE	3,98m²	250
0/108	PRACOWNIA MFI (OKNO RECEPTUROWE)	WYKŁADZINA PVC	12,88m²	295
0/109	ZMYWALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	9,57m²	295
0/110	DESTYLATORNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	3,03m²	250
0/111	ŚLUZA	WYKŁADZINA PVC	4,22m²	250
0/112	KONTAKT MONITORY	WYKŁADZINA PVC	7,09m²	250
0/113	POMIESZCZENIE NA ODZIEŻ JEDNORAZOWĄ	WYKŁADZINA PVC	2,02m²	250
0/114	PRACOWNIA MFI (OKNO OGÓLNE)	WYKŁADZINA PVC	6,71m²	295
0/115	PRACOWNIA MFI (WYDAWANIE ZAMÓWIEŃ OGÓLNYCH)	WYKŁADZINA PVC	20,90m²	295
0/116	MAGAZYN LEKÓW MFI	WYKŁADZINA PVC	40,57m²	230
0/117	MAGAZYN LEKÓW ZASTRZEŻONYCH	WYKŁADZINA PVC	8,13m²	295
0/118	MAGAZYN OPAKOWAŃ DO LEKU RECEPTUROWEGO	WYKŁADZINA PVC	7,33m²	295
0/119	MAGAZYN ZIMNYCH (DO 5 POZIOMEJ/OSOBO)	WYKŁADZINA PVC	13,23m²	295
0/120	MAGAZYN SPRZĘTU DO PRACOWNI	WYKŁADZINA PVC	4,02m²	295
0/121	MAGAZYN LEKÓW MFO	WYKŁADZINA PVC	20,36m²	295
0/122	MAGAZYN LEKÓW MFO	WYKŁADZINA PVC	21,50m²	295
0/123	PIONU TECHNICZNO FARMACJI	WYKŁADZINA PVC	19,58m²	295
0/124	PIONU MAGISTERIUM FARMACJI	WYKŁADZINA PVC	15,09m²	295
0/125	WC PERSONELU	PŁYTKI CERAMICZNE	5,36m²	250
0/126	PIONU KIEROWNIKA	WYKŁADZINA PVC	19,33m²	295
0/127	PIONU KSIĘGOWEJ	WYKŁADZINA PVC	14,13m²	295
0/128	ARCHIWUM + KOSZ	WYKŁADZINA PVC	6,33m²	295
0/129	PIONU PERSONELU	WYKŁADZINA PVC	20,75m²	295
0/130	CZĘŚĆ EKSPEDYCYJNA	WYKŁADZINA PVC	37,46m²	295
0/131	KONTAKT MONITORY	WYKŁADZINA PVC	84,84m²	250
0/131a	KONTAKT MONITORY	WYKŁADZINA PVC	7,91m²	250
0/131b	KONTAKT MONITORY	WYKŁADZINA PVC	7,26m²	220
		SUMA:	517,01m²	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NISKI PARTER – MAGAZYNY BIELIZNY

Nr	Rodzaj pomieszcz.	Posadzka	Pow. [m2]	H pom [cm]
0/132	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	WYKŁADZINA PVC	16,32m²	295
0/133	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	WYKŁADZINA PVC	14,41m²	295
0/134	MAGAZYN ODPADÓW	WYKŁADZINA PVC	6,74m²	295
0/135	PIONU KIEROWNIKA	WYKŁADZINA PVC	15,09m²	295
0/136	KONTAKT	WYKŁADZINA PVC	9,44m²	250
		SUMA:	62,00m²	

OZNACZENIA:

- PROJ. PRZEWÓD NAWIEWNY WENT. MECH.
- PROJ. PRZEWÓD WYWIEWNY WENT. MECH.
- PROJ. PRZEWÓD ELASTYCZNY NAWIEWNY / WYWIEWNY WENT. MECH.
- PROJ. PRZEWODY INST. FREONOWEJ NA POTRZEBY CHŁODNICY I NAGRZEWNICY W CENTRALI (R410A)
- WYMIAR PROJ. PRZEWODU WENT. MECH.
- STRUMIEŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA
- WM: WENTYLATOR DACHOWY PRZYKŁADOWO TYPU TFSK160EC SYSTEMAIR O PARAM. PRACY Vw=50m3/h lub Vw=100m3/h i Dp=200Pa (230V / 0,258kW / 0,26A)
- ZW: SUFITOWY ZAWÓR WENTYLACYJNY (ANEMOSTAT)
- PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA / WIELOPŁASZCZYZNOWA
- CAV: REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU

UWAGI:

- DO PODŁĄCZENIA SUFITOWYCH ZAWORÓW WENTYLACYJNYCH ZASTOSOWANO PRZEWODY ELASTYCZNE W WYKONANIU HIGIENICZNYM Z ZABEZPIECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI STROPÓW PODWIESZONYCH LUB W OBUDOWACH Z PŁYT GK
- NAWIEW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ NIE OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WENTYLACJĘ NAWIEWNĄ ZAPEWNIONY BĘDZIE POPRZEZ ZASTOSOWANIE DRZWIOWYCH KRATEK TRANSFEROWYCH
- WSZYSTKIE DRZWI DO SANITARIATÓW ORAZ WC WYPOSAŻYĆ W KRATKI LUB TULEJE WENTYLACYJNE

kota — USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA
ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice ● tel.: 796 953 706 ● e-mail: kotaudugi@gmail.com

jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA, ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice

inwestor: REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

obiekt: REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK B, KATEGORIA OBIEKTU XI

lokalizacja: ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg; OBRĘB 0011, Dz. Nr ew.: 52/4; JEDN. EW.: 320801_1.0011.52/4

temat: PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGÓW REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU WRAZ Z WIZERUNKOWYM WYPOSAŻENIEM"

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

instalacja sanitarna:	nr uprawnień:	podpis:
projektant: Jerzy Fabiszak, uprawnienia w specjal. sieci i inst. sanit. bez ograniczeń	248/91/WBPP	
opracowanie: mgr inż. Maciej Wrona	-	

temat rysunku: RZUT NISKIEGO PARTERU, WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: WENT. MECH. | data: 09.2018

skala: 1:100 | nr rysunku: WM-01

BUDYNEK B - NISKI PARTER