

BUDYNEK B - NISKI PARTER

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NISKI PARTER – APTEKA SZPITALNA

Nr	Rodzaj pomieszcz.	Posadzka	Pow. [m2]	H pom. [cm]
0/01	KOMÓRA PRZYJĘĆ	WYKŁADZINA PVC	16.65m²	250
0/02	SZATNIA PERSONELU	WYKŁADZINA PVC	7.07m²	295
0/02a	MĘSKI SANITARNY	PŁYTKI CERAMICZNE	7.86m²	250
0/03	MAGAZYN GAZÓW	WYKŁADZINA PVC	5.83m²	295
0/04	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	WYKŁADZINA PVC	4.34m²	295
0/05	MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH	WYKŁADZINA PVC	38.82m²	295
0/06	MAGAZYN OPATRUNKÓW	WYKŁADZINA PVC	20.93m²	295
0/07	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE	3.98m²	250
0/08	PRACOWNIA WYT. LEKU RECEPTUROWEGO	WYKŁADZINA PVC	12.88m²	295
0/09	ZMYWALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	9.57m²	295
0/10	DEZYNFEKCJA	PŁYTKI CERAMICZNE	3.03m²	250
0/11	ŚLUZA	WYKŁADZINA PVC	4.22m²	250
0/12	KONTAKT BEZWZGLĘDNY	WYKŁADZINA PVC	7.08m²	250
0/13	POMIESZCZENIE NA ODZIEŻ JEDNORAZOWĄ	WYKŁADZINA PVC	2.02m²	250
0/14	PRACOWNIA WYT. LEKU OGÓLNEGO	WYKŁADZINA PVC	6.71m²	295
0/15	PRACOWNIA WYT. WETERYNARYJNYCH ZYWIENIOWEGO	WYKŁADZINA PVC	20.80m²	295
0/16	MAGAZYN LEKÓW SKOŃCZONYCH	WYKŁADZINA PVC	40.15m²	295
0/17	MAGAZYN LEKÓW (RÓŻNOŚCIOWYCH	WYKŁADZINA PVC	8.13m²	295
0/18	MAGAZYN OPAKOWAŃ DO LEKU RECEPTUROWEGO	WYKŁADZINA PVC	7.37m²	295
0/19	MAGAZYN ŻYWIENIA DO I POZAJELITOWEGO	WYKŁADZINA PVC	13.27m²	295
0/20	MAGAZYN SPRZĘTU DO PRACOWNI	WYKŁADZINA PVC	4.03m²	295
0/21	MAGAZYN LEKÓW MRÓ	WYKŁADZINA PVC	20.78m²	295
0/22	MAGAZYN LEKÓW MRÓ	WYKŁADZINA PVC	21.51m²	295
0/23	POKÓJ TECHNIKÓW FARMACJI	WYKŁADZINA PVC	19.59m²	295
0/24	POKÓJ MAGISTRÓW FARMACJI	WYKŁADZINA PVC	15.95m²	295
0/25	WC PERSONELU	PŁYTKI CERAMICZNE	5.36m²	250
0/26	POKÓJ KIEROWNIKA	WYKŁADZINA PVC	19.53m²	295
0/27	POKÓJ KOJCOWEJ	WYKŁADZINA PVC	14.13m²	295
0/28	ARCHIWUM + KSERO	WYKŁADZINA PVC	6.37m²	295
0/29	POKÓJ PERSONELU	WYKŁADZINA PVC	20.75m²	295
0/30	SZPA EKSPEDYCYJNA	WYKŁADZINA PVC	37.66m²	295
0/31	KONTRAKT WEWNĘTRZNY	WYKŁADZINA PVC	84.84m²	250
0/31a	KONTRAKT WEWNĘTRZNY	WYKŁADZINA PVC	7.91m²	250
0/31b	KONTRAKT WEWNĘTRZNY	WYKŁADZINA PVC	7.26m²	220
		SUMA:	527.01m²	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NISKI PARTER – MAGAZYNY BIELIZNY

Nr	Rodzaj pomieszcz.	Posadzka	Pow. [m2]	H pom. [cm]
0/32	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ	WYKŁADZINA PVC	16.32m²	295
0/33	MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ	WYKŁADZINA PVC	14.41m²	295
0/34	MAGAZYN ODPADÓW	WYKŁADZINA PVC	6.74m²	295
0/35	POKÓJ KIEROWNIKA	WYKŁADZINA PVC	15.09m²	295
0/36	KONTRAKT	WYKŁADZINA PVC	9.46m²	250
		SUMA:	62.00m²	

LEGENDA OZNACZEŃ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO:

- Bb1 – stołek typu barowego
- Bb5 – hoker aptekarzy ("stopa stonia")
- Bc5 – krzesło laboratoryjne wysokie
- Bd1 – krzesło konferencyjne
- Bd2 – krzesło biurowe obrotowe
- Bd15 – fotel typu Club tapicerowany
- Bd15 – taśma wolnostojąca szatniowa
- Cd06 – szafa ubraniowa podwójna z dwoma komorami
- Cd06g – szafa metalowa na sprzęt do sprzątania
- Cd06 – szafa lekarska z półkami i szufladami
- Cd08 – szafa zlewozmywakowa z drzwiami przesuwnymi zamykana na klucz
- Cd16 – szafa dwudzielna szatniowa z taśmą
- Ce6 – szafka mobilna pod drukarkę z 1 szufladą
- Ce7 – kontener mobilny do biurka, 3 szuflady
- Ce12 – szafa bezpieczeństwa ogniowego EI90 z odciągiem powietrza
- Ce16 – sejf, wym. 40x40x40cm
- Ch06 – regał na segregatory 4 półkowy, wym. 80x42x198cm
- Ch08 – regał zamykany 5 półkowy, wym. 80x60x200cm
- Ch08b – regał otwarty 5 półkowy, wym. 80x60x200cm
- Ch08c – regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej, wym. 80x60x200cm
- Ch09 – regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej, wym. 90x45x200cm
- Ch12 – regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej, wym. 120x45x200cm
- Ch16a – regał z systemem wysuwanych szuflad optecznych, wym. 120x45x200cm
- Cm12 – szafa z systemem szuflad optecznych, 25 modułów, wym. 120x41x200cm
- Cz01 – szafka stojąca zlewozmywakowa 80 z podwójnymi drzwiami
- Cz02 – szafka stojąca 80 szufladowa zamykana na klucz
- Cz03 – szafka stojąca 80 z podwójnymi drzwiami zamykana na klucz
- Cz04 – szafka stojąca 80 z górną szufladą i podwójnymi drzwiami
- Cz05 – szafka wiszaca 80 z podwójnymi drzwiami
- Cz05a – szafka wiszaca 80 z podwójnymi drzwiami i dwupoziomową suszarką
- Cz05b – szafka wiszaca 64 z podwójnymi drzwiami
- Cz06 – szafka stojąca 64 (obudowa lodówki)
- Dc01 – blat ze stali kwasoodpornej na nogach 60x60cm
- Dc16 – stół laboratoryjny 160x60cm z dwiema zamykanymi szafkami pod blatem
- Dc16a – stół laboratoryjny ze stali nierdzewnej 160x60cm
- Dc31 – stół laboratoryjny 318x60cm z dwiema zamykanymi szafkami pod blatem
- Ec10 – stół kwadratowy z szafkami do faxowania leków
- Eb10 – stół konferencyjny, 240x80cm
- Ed01 – stół na metalowych nogach kwadratowy, 60x60cm
- Ed02 – stół okolicznościowy kwadratowy, 60x60cm
- Ea02 – biurko lekarskie
- Ea02* – biurko lekarskie z nadstawką na dokumenty
- Ea05 – biurko gabinetowe narożne
- Ep12 – paleta magazynowa H1 z tworzywa (podest), obciążenie do 5000kg, 120x80cm
- Fl01 – wózek do kompletacji
- Fl02 – wózek burtowy obustronny z poręczą
- Fl03 – wózek transportowy platforma do 300kg składany
- Fm01 – wózek medyczny wielofunkcyjny z szufladami i miejscem na worek na odpady
- DST – destylator wody elektryczny (230V/50Hz, 1500W)
- KL – komora laminarna II klasy bezpieczeństwa (230V/50Hz, 120W)
- KL2 – komora laminarna do sporządz. mieszanin żyw., kl. A (230V/50Hz, 130W)
- PI – płyta grzewcza indukcyjna 1 palnikowa (230V/50Hz, 2000W)
- LW – łaźnia wodna poziwo jednokomorowa (230V/50Hz, 1000W)
- MR – mikser receptorowy automatyczny typu U500 (230V/50Hz, 2700W)
- STRL – sterylizator laboratoryjny powietrzny (230V/50Hz, 2400W)
- Sm – śluza materiałowa z mechanicznem krzyżowej blokady drzwi
- UV50 – lampa bakteriobójcza UV naścienna (230V/50Hz, 75W)
- WL – waga laboratoryjna do 2200g, dokładnosc 0,01g (230V/50Hz, 10W)
- WL* – waga laboratoryjna do 1000g (230V/50Hz, 10W)
- ZM – zmywarka podblatowa do szkła laboratoryjnego (400V 3N/50Hz, 5600W)
- Tg03 – lodówka podblatowa z zamrażalnikiem (230V/50Hz, 200W)
- Th01 – czajnik bezprzewodowy ze stali nierdzewnej (230V/50Hz, 2200W)
- Th04 – kuchenka mikrofalowa z panelem dotykowym (230V/50Hz, 1150W)
- Tr01 – szafa termostatyczna 5150l (230V/50Hz, 450W)
- Tr06 – laboratoryjna witryna chłodnicza (230V/50Hz, 300W)
- Tr14 – laboratoryjna witryna chłodnicza dwudrzwiowa (230V/50Hz, 500W)
- Dm – domofon
- Ctv – kamera monitoringu cctv
- Vc05 – urządzenie typu telefax
- Vc07 – aparat telefoniczny z słuchawką bezprzewodową
- Vd1c – zestaw komputerowy PC + monitor
- Vd2 – drukarka laserowa / urządzenie wielofunkcyjne
- Vtk – interkom (system łączności głosowej)
- Vk1 – urządzenie wielofunkcyjne (ksero)
- Vnc – niszczarka dokumentów
- XH1 – zbieracz pojedynczy ze stali nierdzewnej
- XJ02 – wózek serwisowy do sprzątania

LEGENDA

- CZĘŚĆ OBIEKTU OPRACOWANEJ
- KONTURY ISTNIEJĄCEJ BUDOWLI
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIELĄCE WARIOWANE Z BLOCZKÓW CASTELTECHNIPO
- ŚCIANY DO ZAMUROWANIA – PRZEMURowANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- EI30 EI60 – OZNACZENIE ŚWIEC
- Rp=R1 – OZNACZENIE ŚWIEC

UWAGA: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA OBJĘTE SĄ WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, WG BRANŻY WENT. MECH.

kota
USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA
ul. Słoneczna 18, 58-533 Myślakowice • tel. 510 066 450 • e-mail: kotaukg@gmail.com

jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA ul. Słoneczna 18, 58-533 Myślakowice
inwestor:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg
obiekt:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK B KATEGORIA OBIEKTU XI
lokalizacja:	ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg: OBRĘB 0011 Dz. Nr ew.: 52/8; JEDN. EW.: 320801_1.0011.52/8
temat:	PRZEBUDOWA NISKIEGO PARTERU BUDYNKU B NA POTRZEBY APTEKI SZPITALNEJ W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

technologia medyczna:		nr uprawnień:	podpis:
projektant:	mgr inż. arch. Gerard Pabiżor uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	421/74/Wm	
sprawdzał:	mgr inż. Maciej Wrona	-	

temat rysunku:		stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT NISKIEGO PARTERU - TECHNOLOGIA APTEKA SZPITALNA + MAGAZYNY BIELIZNY		branża: TECHNOLOGIA	data: 09.2018
		skala: 1:100	nr rysunku: TM-01