


**Płyta stropowa h=12cm L=56cm**

Skala 1:10




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Elementy		Pręty zbrojenia					
Ozn.	L. sztuk	Ozn.	Długość [m]	L. w elem.	L. ogólna	A-IIIIN B500SF #8 [m]	
Płyty o szerokości 56cm	2	Nr1	0,50	122	244	122,0	
		Nr2	0,37	122	244	90,3	
		Nr3	6,10	12	24	146,4	
Płyty o szerokość i 66cm	2	Nr11	0,60	122	244	146,4	
		Nr12	0,37	122	244	90,3	
		Nr13	6,10	14	28	170,8	
		Długość ogólna [m]					766,2
		Masa 1 m pręta [kg]					0,395
		Masa całkowita [kg]					302,3

**UWAGI:**

1. Wymiary weryfikować na budowie
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie
3. Materiały:  
beton C20/25 (B25)  
otulina 2,5cm  
stal A-IIIIN B500SP

**Płyta stropowa h=12cm L=66cm**

Skala 1:10



USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA  
ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice • tel.: 796 953 796 • e-mail: kotauslugi@gmail.com

jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA  
ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice

inwestor: REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU  
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

obiekt: REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK B  
KATEGORIA OBIEKTU XI

lokalizacja: ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg; OBREB 0011  
Dz. Nr ew.: 52/8; JEDN. EW.: 320801\_1.0011.52/8

temat: PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU "PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO  
AKTUALNYCH WYMOGÓW REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

konstrukcja:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: mgr inż. Józef Szybiński uprawnienia w specjal. konstrukcyjnej bez ograniczeń	286/DOŚ/14	
temat rysunku: <b>KONSTRUKCJA PŁYT STROPOWYCH h=12cm</b>	stadium: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
	branża: KONSTRUKCJA	data: 09.2018
	skala: 1:10	nr rysunku: K-04