

Przedmiar robót

Obiekt Roboty dekarские
Budowa Kołobrzeg
Inwestor Regionalny Szpital w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33

Kołobrzeg wrzesień 2019

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty dekarские

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną				
1	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm powierzchnia dachu 90,5*17,43 powierzchnia ogniomuru 24,4 powierzchnia koryta, kominów -0,45*17*2 -72,6	m2 m2 m2 m2 razem	1.577,415 24,400 -15,300 -72,600 1.513,915
2	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 4,7mm powierzchnia koryta 138,3	m2 razem	138,300 138,300
3	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 4,7mm wpusty dachowe 2 kominy wentylacyjne 22	m2 m2 razem	2,000 22,000 24,000
4	KNR-W 4-01 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej 17,43*0,35	m2 razem	6,101 6,101
5	KNR 4-01 0533/02	Wymiana obróbek blacharskich przy kominach 0,07*(5,2+60,8+25,2+15,5)	m2 razem	7,469 7,469
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki(żaluzje) przy wylocie komina	szt	116,000
7	KNR 4-02 0216/03 analogia	Wymiana koszy spustowych (odpływowych)	szt	4,000
8	KNR-W 4-01 0533/01	Naprawa rur spustowych, wstawienie łątek o powierzchni do 0,01m2	miejsce	5,000
9	KNR-W 4-01 0533/03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, kielichów i rur spustowych	m	15,000
10	KNR 4-02 0205/09	Wymiana uszczelnienia zaprawą cementową w kielichu rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 150mm	szt	16,000