

Przedmiar robót

Remont dachu bud.D nad poradniami specjalistycznymi Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Obiekt Roboty dekarские
Budowa Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33
Inwestor Regionalny Szpital w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33

Kołobrzeg październik 2019

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty dekarские

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną		
1	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	1.165,315
2	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	45,900
3	KNR-W 4-01 0519/05	Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych grubości 4,7mm - obróbka wpustów dachowych i kominów wentylacyjnych	m2	24,000
4	KNR-W 4-01 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m2	6,101
5	KNR 4-01 0533/02	Wymiana obróbek blacharskich przy kominach	m2	7,469
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratek(żaluzje) przy wylocie komina	szt	116,000
7	KNR 4-02 0216/03 analogia	Wymiana koszy spustowych (odpływowych)	szt	4,000
8	KNR-W 4-01 0533/01	Naprawa rur spustowych, wstawienie łątek o powierzchni do 0,01m2	miejsce	5,000
9	KNR-W 4-01 0533/03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, kielichów i rur spustowych	m	15,000
10		Sprawdzenie kamerą drożności przewodów spustowych	m	15,000