

Przedmiar robót 2/08/2015

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I - Poradnia Okulistyczna |
| Kod CPV | 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne |
| Budowa | Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31 |
| Inwestor | Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 , 78-100 Kołobrzeg |
| Biuro kosztorysowe | Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg ul. Giełdowa 10/15 |

4 sierpień 2015 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I - Poradnia Okulistyczna

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------------------|--|---------|--------|
| | | DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. | | |
| 1 | KNNR 8 0417/04 | Demontaż i ponowny montaż grzejników po robotach malarskich - analogia | kpl. | 13,000 |
| 2 | KNR 4-07 z.sz.r3/3.7.a | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter | obiekt. | 13,000 |
| | | ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI WOD-KAN | | |
| 3 | KNR-W 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 4,000 |
| 4 | KNR-W 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 8,000 |
| 5 | KNR-W 4-02 0232/04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. | 4,000 |
| 6 | KNR-W 4-02 0232/03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm | szt. | 9,000 |
| 7 | KNR-W 4-02 0233/02 | Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm mm | szt. | 1,000 |
| 8 | KNR-W 4-02 0120/01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm | m | 27,650 |
| 9 | KNR-W 4-02 0141/01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 8,000 |
| 10 | KNR-W 4-02 0142/01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. | 6,000 |
| | | MONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN | | |
| 11 | KNR 4-02 0211/06 | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110*110 mm -Włączenie do istniejących pionów | szt. | 6,000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0207/03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach | m | 12,600 |
| 13 | KNR-W 2-15 0213/05 | Napowietrzacz z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 4,000 |
| 14 | KNR-W 2-15 0207/01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach | m | 14,250 |
| 15 | KNR 2-15 0208/05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 6,000 |
| 16 | KNR 2-15 0208/03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 15,000 |
| 17 | KNR-W 2-15 0216/01 | Wpusty odpływowe z PCV o średnicy 50mm | szt | 1,000 |
| 18 | KNR-W 2-15 0233/03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 6,000 |
| 19 | KNR-W 2-15 0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 13,000 |
| 20 | KNR-W 2-15 0230/05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 13,000 |
| 21 | KNR-W 2-15 0229/04 | Zlewozmywaki 2-kom. ze stali nierdzewnej na ścianie | szt. | 1,000 |
| 22 | KNR-W 2-15 0218/03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1,000 |

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I -
Poradnia Okulistyczna

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|---|------|--------|
| 23 | KNR 0-31 0102/03 | Rurociągi KAN-THERM z PEX-Xb/AL/PE o śr. 18*2,5 mm | m | 53,850 |
| 24 | KNR-W 4-02 0108/03 | Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego-dla rozprowadzeń wody | szt. | 6,000 |
| 25 | KNR-W 2-15 0130/01 | Zawory odcinające kulowe o śr. 15mm | szt. | 16,000 |
| 26 | KNR-W 2-15 0430/01 | Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 16,000 |
| 27 | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii | szt. | 26,000 |
| 28 | KNR 0-31 0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do płuczek ustępowych, elastycznych w oplocie stalowym | szt. | 6,000 |
| 29 | KNR-W 2-15 0137/02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 13,000 |
| 30 | KNR-W 2-15 0137/02 | Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,000 |
| 31 | KNR-W 2-15 0130/01 | Zawory odcinające przy bateriach stojących o śr. 15 mm | szt. | 26,000 |
| 32 | KNR-W 2-15 0130/01 | Zawory kulowe do płuczek ustępowych o śr. 15 mm | szt. | 6,000 |
| 33 | KNR 0-31 0116/03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 53,850 |
| 34 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 53,850 |
| 35 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)-rury w bruzdzie | m | 53,850 |
| 36 | KNR-W 2-15 0142/03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm-do zaworów odcinających7 | szt. | 7,000 |
| ROBOTY BUDOWLANE-DOT. INSTALACJI WOD-KAN | | | | |
| 37 | KNR-W 4-01 0338/01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod odpływy z umywalk | m | 26,250 |
| 38 | KNR-W 4-01 0328/01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 26,250 |
| 39 | KNR-W 4-01 0341/01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4,500 |
| 40 | KNR-W 4-01 0328/03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 4,500 |
| 41 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 16,000 |
| 42 | KNR 7-28 0203/07 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 4,000 |
| 43 | Kalkulacja indywidualna | Zagospodarowanie odpadów-Podstawienie kontenera i wywóz odpadów | szt | 1,000 |

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I - Poradnia Okulistyczna

| Nr | Opis robót |
|----|--|
| | DEMONTAŻ INSTALACJI C.O. |
| | ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI WOD-KAN |
| | MONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN |
| | ROBOTY BUDOWLANE-DOT. INSTALACJI WOD-KAN |