

Przedmiar robót 1/08/2015

Obiekt	Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I - Poradnia Okulistyczna
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	Ul. Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Regionalny Szpital w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg ul. Giełdowa 10/15

4 sierpień 2015 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I -
Poradnia Okulistyczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2	171,16
2	KNR 4-01 0429/05	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2	72,30
3	KNR 4-01 0430/03	Rozebranie rusztu	m2	72,30
4	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	221,00
5	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	176,18
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	14,59
7	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	16,00
8	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2	91,72
9	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,39
10	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników	m	18,00
11	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	8,60
12	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą za składowanie na wysypisku	m3	36,00
13	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie wykładziny PCW samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację	m3	1,76
14	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz zdemontowanego sufitu samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację	kpl	1
		Roboty murarskie		
15	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blockami z betonu komórkowego	m3	1,38
16	KNR 2-02u2 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem	m2	68,00
17	KNR-W 2-02 0132/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	kpl	10
18	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gniazd.	20,00
19	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2	51,00
20	KNR-W 2-02 2005/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2	51,00
21	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	48,00
22	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem z płyt z poliweglanu z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	9,64

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I -
Poradnia Okulistyczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-02 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m2	78,15
		Tynkowanie		
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity	m2	221,60
25	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	191,16
26	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	72,30
27	KNR-W 2-02 0806/01	Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie	m2	321,60
28	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	168,50
29	KNR-W 2-02 0803/06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	128,50
30	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	516,08
31	KNR-W 2-02 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	372,30
32	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	307,70
33	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie odbojnic ochronnych z PCW	m	42,00
		Wykładanie ścian		
34	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	516,08
35	Kalkulacja indywidualna	Okładzina ścienna z wykładziny pcv - analogia tapetowanie	m2	109,15
36	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	109,15
37	KNR 4-01 1205/03	Układanie tapet gładkich na styk	m2	171,16
38	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych z PCW	m	40,00
		Kładzenie podłóg		
39	KNR AT-27 0103/05	Gruntowanie ręczne	m2	221,00
40	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	221,00
41	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna z wywinięciem naściany zgodna z PT	m2	221,00
42	KNR-W 2-02 1123/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	221,00
		Roboty malarskie		
43	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	131,28
44	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I -
Poradnia Okulistyczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	376,37
45	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.kolorowa	m2	376,37
46	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	221,60
47	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - f.biała	m2	221,60
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów				
48	KNNR 2 1104/01	Montaż ościeżnic regulowanych	szt.	15
49	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z okleiną z CPL	m2	31,92
50	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	2,31
51	KNR-W 2-02 1027/04	Drzwi płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 zgodnie z PT	m2	3,57
52	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych EIS30 i naświetlem górnym stałym EI60 z kompletem okuć zgodnie z PT	m2	4,13
Instalowanie ścianek działowych				
53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami	m2	12,32

Budynek D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu -Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - Etap I - Poradnia Okulistyczna

Nr	Opis robót
	Roboty rozbiórkowe
	Roboty murarskie
	Tynkowanie
	Wykładanie ścian
	Kładzenie podłóg
	Roboty malarskie
	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
	Instalowanie ścianek działowych